令和７年度

流山市上下水道事業年報

流山市上下水道局

目　　次

第１編　　組 織

１　組織

（１）行政組織図…… 1

（２）分掌事務…… 2

（３）職員構成…… 5

（４）議会議決事項…… 7

第２編　　水 道 事 業

１　流山市水道事業の経緯

（１）沿革…… 8

（２）拡張事業の推移……12

２　令和７年度の事業概要

（１）総括事項……13

（２）工事……16

３　施設

（１）施設概要……18

（２）配水管布設状況……22

４　業務

（１）業務量の推移……24

（２）浄水場別取水量・受水量及び給水量……25

（３）月別給水量……27

（４）一日最大及び一日最小給水量……28

（５）受水状況……29

（６）給水装置工事実施状況……29

（７）年度別水道メーター新設状況……29

５　料金等

（１）月別使用料金……30

（２）口径別使用料金……30

（３）料金納入区分別件数……30

（４）水道料金……31

（５）手数料……32

（６）給水申込納付金の変遷……32

６　動力

（１）電力使用量及び電力料金……33

（２）給水量１㎥当たりの電力料金‥34

７　水質・薬品

（１）水道水質に関する基準等……35

（２）水質試験成績表……36

（３）薬品使用状況……38

（４）東日本大震災に伴う放射性物質の分析結果……38

８　財務

（１）予算・決算対照表……39

（２）比較損益計算書……40

（３）比較貸借対照表……41

（４）資本的収支表……43

（５）固定資産明細書……44

（６）企業債償還表……45

（７）経営分析……46

（８）有収水量１㎥当たり総収益・総費用……48

（９）給水収益に対する企業債元利償還金表……48

９　その他

（１）車両保有状況……49

（２）通信放送施設……49

（３）緊急給水器具……49

資料　業務量の推移（グラフ）……50

第３編　　下 水 道 事 業
１　流山市下水道事業の経緯
（１）沿革……51
（２）下水道事業の変更経緯……53
２　令和７年度の事業概要
（１）総括事項……60
（２）工事……62
３　整備状況
（１）処理区別整備状況……64
（２）年度別整備状況……64
（３）雨水管の整備状況……65
（４）東葛飾地区の下水道普及率‥65
（５）口径別・布設年度別
　　下水道管渠延長……66
（６）調整池の施設……66
４　業務
（１）年度別処理水量、有収水量‥67
（２）水洗化普及促進……67
（３）普及促進関連……68
（４）浄化槽設置補助件数及び
　　補助金額……70
５　料金等
（１）下水道使用料……71
（２）下水道使用料徴収状況……71
（３）下水道事業受益者負担金‥‥72
６　財務
（１）予算・決算対照表……73
（２）比較損益計算書……74
（３）比較貸借対照表……75
（４）資本的収支表……77
（５）固定資産明細書……78
（６）企業債償還表……79
（７）経営指標……80
７　その他
（１）車両保有状況……82

資料　整備状況及び業務量の
　　推移（グラフ）……83


第１編

組　　織

1　組織

令和8年3月31日現在

（１）行政組織図



（２）分掌事務

令和８年３月31日現在

課名	係名	分掌事務
経営業務課	経営係	1　水道事業財政計画、下水道事業財政計画及び実施計画の調製に関すること。 2　組織機構及び事務配分に関すること。 3　統計資料の調製に関すること。 4　職員の定数管理に関すること。 5　職員の人事、服務及び研修に関すること。 6　職員の給与及び旅費に関すること。 7　職員の公務災害補償に関すること。 8　職員の福利厚生及び保健衛生に関すること。 9　被服の貸与に関すること。 10　議会の議決を要する事件の原案に関すること。 11　条例、管理規程等の制定改廃に関すること。 12　例規台帳の整備に関すること。 13　文書の収受、発送、整理保存及び廃棄に関すること。 14　公印の管守に関すること。 15　共用図書及び共用事務機器の管理に関すること。 16　水道事業及び下水道事業の予算の編成に関すること。 17　企業債及び一時借入金に関すること。 18　庁舎の維持管理及び公有財産の使用許可に関すること。 19　車両及び建物等の損害保険に関すること。 20　業者の選定並びに入札及び契約に関すること。 21　上下水道事業運営審議会に関すること。 22　課の車両、機械器具等の維持管理に関すること。 23　災害等緊急時対策の総合調整に関すること。 24　車両の安全運転指導に関すること。 25　局内共通事務用消耗品の調達に関すること。 26　主管事務に係る調定に関すること。 27　その他各課の所掌に属さない事項に関すること。 28　上下水道局及び課の庶務に関すること。
	会計係	1　現金及び有価証券の出納保管に関すること。 2　会計書類の審査及び保管に関すること。 3　業務状況説明書類の作成に関すること。 4　経理状況報告及び出納検査に関すること。 5　消費税の申告に関すること。 6　水道事業及び下水道事業の決算に関すること。 7　出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関に関すること。 8　資金運用に関すること。 9　固定資産の減価償却に関すること。 10　たな卸資産の出納に関すること。 11　固定資産台帳の記録整理に関すること。 12　その他会計に関すること。
	業務係	1　給水開始、中止、廃止等の受付に関すること。 2　水道メーターの検針、使用水量並びに用途の認定及び水道メーターの検満並びに異常交換に関すること。 3　水道メーター閉開栓業務に関すること。

		4　水道料金、下水道使用料その他主管事務に係る収納金の調定、徴収、督促、滞納整理及び減免並びに還付等に関すること。 5　給水停止処分に関すること。 6　水道料金、下水道使用料その他主管事務に係る収納金の不納欠損処分に関すること。 7　水道料金、下水道使用料その他主管事務に係る収納金の口座振替に関すること。 8　貯蔵水道メーターの管理及び処分に関すること。 9　受益者負担金の賦課収納に関すること。 10　流域下水道の維持管理負担金に関すること。
水道工務課	施設係	1　取水施設及び浄水施設並びに配水施設の運転操作に関すること。 2　浄水場間の施設の稼動調整に関すること。 3　浄水場内の薬品の保管及び適正使用に関すること。 4　浄水場に係る連絡調整に関すること。 5　水道事業の認可申請に関すること。 6　取水計画、受水計画及び配水計画に関すること。 7　取水施設、浄水施設及び配水施設の施設計画に関すること。 8　浄水場の更新工事に関すること。 9　取水施設、浄水施設及び配水施設の維持管理及び保安に関すること。 10　北千葉広域水道企業団等からの受水に関すること。 11　水質管理及び水質検査に係ること。 12　無線装置に関すること。 13　その他施設に関すること。 14　課の庶務に関すること。
	工務係	1　配水管の拡張工事の計画、設計、施工及び監督に関すること。 2　配水管の改良工事の計画、設計、施工及び監督に関すること。 3　系統間連絡管工事の計画、設計、施工及び監督に関すること。 4　配水管拡張工事及び改良工事並びに系統間連絡管工事に係る占用に関すること。 5　配水管及び系統間連絡管の維持管理に関すること。 6　漏水の調査及び防止並びに修繕に関すること。 7　貯蔵材料の管理及び処分に関すること。 8　開発行為及び位置指定道路の指導に関すること。 9　つくばエクスプレス沿線整備区域に係る関係機関との調整に関すること。 10　つくばエクスプレス沿線整備区域に係る配水管拡張工事の計画、設計、施工及び監督に関すること。 11　給水装置工事の積算に関すること。 12　給水装置工事の受付、設計審査、材料検査及び工事検査に関すること。 13　給水装置工事に係る占用に関すること。 14　貯水槽水道設置者に対する指導、助言及び勧告に関すること。 15　給水申込納付金に関すること。 16　臨時給水に関すること。 17　給水装置工事事業者の指定、給水装置工事事業者及び給水装置工事主任技術者の指導監督に関すること。 18　その他工務に関すること。

下水道建設課	計画係	1　公共下水道事業計画の策定、変更及び調査に関すること。 2　都市下水路事業計画の策定、変更及び調査に関すること。 3　つくばエクスプレス沿線整備地区内に係る公共下水道事業に関すること。 4　国及び県の補助金に関すること。 5　流域下水道の建設負担金に関すること。 6　開発行為等に伴う下水道の協議に関すること。 7　区域外流入の協議に関すること。 8　その他下水道の計画に関すること。 9　課の庶務に関すること。
	建設係	1　公共下水道汚水工事の設計、建設及び工事監督に関すること。 2　公共下水道汚水補修工事の設計、建設及び工事監督に関すること。 3　公共下水道汚水工事の施工に伴う補償及び復旧に関すること。 4　その他公共下水道汚水に関すること。 5　公共下水道雨水工事の設計、建設及び工事監督に関すること。 6　公共下水道雨水工事の施工に伴う補償及び復旧に関すること。 7　都市下水路の設計、建設及び工事監督に関すること。
	管理係	1　公共下水道台帳の整備に関すること。 2　公共下水道の占用、使用許可及び維持管理に関すること。 3　下水の水質に関すること。 4　開発行為等の技術的指導及び下水道法（昭和 33 年法律第 79 号）第 16 条に関すること。 5　集中浄化槽区域内の汚水管等の協議に関すること。 6　浄化槽の設置の助成及び管理指導に関すること。 7　水洗化の普及促進及び指導に関すること。 8　水洗便所等の改造資金に関すること。 9　排水設備等工事の確認及び検査に関すること。 10　下水道指定工事店に関すること。 11　特定事業場等の指導に関すること。 12　公共下水道の供用開始に関すること。 13　流域下水道の維持管理負担金に関すること。 14　その他受益者負担金に関すること。 15　その他下水道の管理及び普及に関すること。

（３）職員構成

ア　管理者　　流山市上下水道事業管理者　矢幡　哲夫（令和5年4月1日就任）

イ　職員配置状況　　令和8年3月31日現在

区分 / 所属		職員														職種別				性別		
		次長	課長	課長補佐	係長	主任主査	主査	副主査	主任主事	主任技師	主事	技師	事務員	技術員	合計	事務職	技術職	その他の職	計	男	女	計
上下水道局		1													1	1			1	1		1
経営業務課			1	2											3	3			3	1	2	3
	経営係				1				1		1				3	3			3	2	1	3
	会計係				1				1						2	2			2	1	1	2
	業務係										1				1	1			1		1	1
	計		1	2	2				2		2				9	9			9	4	5	9
水道工務課			1	2											3	3			3	3		3
	施設係				1							1			2		2		2	1	1	2
	工務係						2	1		2	1	1			7	2	5		7	5	2	7
	計		1	2	1		2	1		2	1	2			12	5	7		12	9	3	12
下水道建設課				1											1	1			1	1		1
	管理係				1		1	(1)			1				3 (1)	2 (1)	1		3 (1)	2 (1)	1	3 (1)
	建設係				1	1	1			1				1	5		5		5	5		5
	計画係				1		2								3	1	2		3	2	1	3
	計			1	3	1	4	(1)		1	1			1	12 (1)	4 (1)	8		12 (1)	10 (1)	2	12 (1)
合計		1	2	5	6	1	6	1 (1)	2	3	4	2		1	34 (1)	19 (1)	15		34 (1)	24 (1)	10	34 (1)

注1　上下水道事業管理者、会計年度任用職員を除く
注2　（　）は再任用短時間職員であり、外書きである。
注3　下水道建設課長は次長兼務である。

ウ　年齢別職員構成

令和8年3月31日現在

区分／年齢	水道事業						下水道事業					
	事務職		技術職		合計		事務職		技術職		合計	
	職員数（人）	構成比（%）	職員数（人）	構成比（%）	職員数（人）	構成比（%）	職員数（人）	構成比（%）	職員数（人）	構成比（%）	職員数（人）	構成比（%）
20歳未満												
20歳以上25歳未満												
25歳以上30歳未満	2	18.2	2	28.6	4	22.2	2	22.2			2	11.8
30歳以上35歳未満			1	14.3	1	5.6			2	25.0	2	11.8
35歳以上40歳未満	3	27.3	2	28.6	5	27.8	2	22.2	1	12.5	3	17.6
40歳以上45歳未満			1	14.3	1	5.6	1	11.1			1	5.9
45歳以上50歳未満	2	18.2			2	11.1	1	11.1	2	25.0	3	17.6
50歳以上55歳未満	2	18.2			2	11.1						
55歳以上60歳未満	2	18.2			2	11.1	2	22.2	2	25.0	4	23.5
60歳以上			1	14.3	1	5.6	(1)	11.1	1	12.5	1 (1)	11.8
合　　計	11	100.0	7	100.0	18	100.0	8 (1)	100.0	8	100.0	16 (1)	100.0
平均年齢	43.5歳		37.6歳		41.2歳		43.4歳		46.1歳		44.7歳	
前年度平均年齢	45.6歳		37.3歳		42.4歳		44.7歳		45.3歳		44.9歳	

注1　上下水道事業管理者、会計年度任用職員を除く

注2　（　）は再任用職員であり、外書きである。

（４）議会議決事項

【水道事業】

議案番号	件名	提出年月日	議決年月日
議案第７３号	令和７年度流山市水道事業会計補正予算（第１号）	R7.9.4	R7.10.8
議案第７５号	令和６年度流山市水道事業会計決算認定について	R7.9.4	R7.10.8
議案第２０号	令和８年度流山市水道事業会計予算	R8.2.19	R8.3.24
議案第２１号	専決処分の承認を求めることについて（令和７年度流山市水道事業会計補正予算（第２号））	R8.2.19	R8.3.24
議案第２２号	令和７年度流山市水道事業会計補正予算（第３号）	R8.2.19	R8.3.24

【下水道事業】

議案番号	件名	提出年月日	議決年月日
議案第７６号	令和６年度流山市下水道事業会計決算認定について	R7.9.4	R7.10.8
議案第 108 号	令和７年度流山市下水道事業会計補正予算（第１号）	R7.11.27	R7.12.17
議案第２３号	令和８年度流山市下水道事業会計予算	R8.2.19	R8.3.24
議案第２４号	令和７年度流山市下水道事業会計補正予算（第２号）	R8.2.19	R8.3.24

第２編

水　道　事　業

1　流山市水道事業の経緯

（１）沿　革

（流山水道創設及び第1次拡張）

本市の水道事業は、昭和37年1月、目標年度を昭和41年度、計画給水人口7,300人、計画一日最大給水量1,460立方メートルとする流山水道として創設認可を取得し、昭和38年4月から流山地区に給水を開始した。

しかし、急激な人口増加に伴い、昭和37年12月には、目標年度を昭和41年度、計画給水人口12,000人、計画一日最大給水量を 2,400立方メートルとする第１次拡張事業の認可を受けて、昭和38年4月に工事着手し、昭和39年6月に工事が完成して同月から給水を開始した。

（東部水道創設及び流山水道第2次拡張）

昭和42年1月1日の市制施行後、主として都内からの人口流入が顕著になり、人口の伸び率で約8パーセント、年間3,000人から4,000人が増加するに至った。そこで、この人口増加に対処するため、まず、常磐線・国道6号線沿いの東部地区を給水区域とし、目標年度を昭和55年度、計画給水人口25,000人、計画一日最大給水量を7,500立方メートルとする東部水道の創設認可を昭和44年3月に取得し、昭和46年4月から給水を開始した。

しかし、給水を開始したものの水質基準に満たないものが一部あり、滅菌以外の浄水施設が必要となったため、この事業の変更申請を行い、昭和44年11月に変更認可を受けて、昭和50年3月に工事が完成した。

一方、流山水道では、目標年度を昭和50年度、計画給水人口20,000人、計画一日最大給水量を6,000立方メートルとする第２次拡張事業を計画し、昭和45年3月に拡張認可を取得して、昭和45年5月に工事着手し、昭和48年3月に工事が完成して翌月から給水を開始した。

（江戸川台水道の買収）

江戸川台地区は、昭和30年代に千葉県住宅供給公社によって住宅開発が行われ、水道についても同公社が昭和32年12月に計画給水人口14,000人、計画一日最大給水量 3,780立方メートルとする事業認可を受けて整備し、所有管理していたが、昭和46年7月に流山水道が同公社から江戸川台水道を買収し、給水区域の拡大を図った。

その後、昭和47年3月に、計画一日最大給水量を4,200立方メートルとする江戸川台水道の第１次拡張事業の認可を取得し、工事を実施し

た。

（流山市水道事業への統合及び第3次拡張）

昭和49年7月からは、千葉県公害防止条例（当時）により、地盤沈下防止のため地下水採水規制を受けることとなり、これまでの水源である地下水に代わる新たな水源の確保が必要となった。その対応策として、江戸川の表流水を水源として用水供給事業を行うため、千葉県、松戸市、野田市、習志野市、柏市、八千代市、我孫子市、関宿町（現在は野田市の一部）、沼南町（現在は柏市の一部）及び本市の1県7市2町を構成団体として北千葉広域水道企業団が設立された。

これを受けて、地下水及び同企業団からの浄水受水により給水区域の拡大を図るべく、目標年度を昭和55年度、計画給水人口90,000人、計画一日最大給水量を40,500立方メートルとする第3次拡張事業を計画し、昭和49年3月に拡張認可を取得した。

第3次拡張事業は、従来独立して稼動していた流山水道、東部水道及び江戸川台水道をすべて配水管で接続したことにより、東部水道及び江戸川台水道を廃止し、東部水道及び江戸川台水道の給水区域を流山水道の給水区域に編入して、流山市水道事業として一本化し、合理的な運営を図るとともに、武蔵野線開通で人口増加が見込まれる南流山地区への給水を主体とした西平井浄水場を新設したものである。

この事業は、昭和49年4月に工事着手し、昭和55年3月に完成して翌月から給水を開始した。

また、昭和54年6月には、北千葉広域水道企業団からの浄水受水を開始した。

（第4次拡張）

昭和54年には行政区域内人口が10万人を超え、なおも年々増加する人口に対処するとともに、市全域を給水区域とするため、目標年度を昭和70年度（平成7年度）、計画給水人口132,300人、計画一日最大給水量を41,500立方メートルとする第4次拡張事業を計画した。

この第4次拡張事業は、昭和58年7月に認可を取得し、同月工事に着手、昭和63年3月に完成し、翌月から給水を開始した。

（第5次拡張）

しかし、昭和61年度には、一日最大給水量が44,093立方メートル（昭和61年8月31日）と第4次拡張事業の認可数値41,500立方メートルを超

える日が出現するようになり、また、昭和60年度には常磐自動車道の開通もあって、更なる人口の増加が見込まれることから、これらを勘案した新たな拡張計画の策定を迫られることとなった。

そこで、目標年度を昭和74年度（平成11年度）とする第5次拡張事業を計画し、昭和63年3月に認可を取得した。

この第5次拡張事業は、計画給水人口147,000人、計画一日最大給水量を55,900立方メートルとする計画で、昭和63年4月に工事着手、平成14年の西平井浄水場配水池築造事業の完成をもって、本拡張事業が完了した。

（第6次拡張）

平成12年時点における人口の動向は、緩やかな増加傾向で推移していたが、秋葉原とつくば研究学園都市とを結ぶつくばエクスプレスの整備に伴う約640ヘクタールにも及ぶ土地区画整理事業により、将来人口の推計は大幅に上方修正されることとなった。

これにより見込まれる給水人口及び給水量の大幅な増加に対応するため、第6次拡張事業として、目標年次を平成22年度、計画給水人口166,500人、計画一日最大給水量を65,700立方メートルとする計画を策定し、平成14年3月29日に認可を取得して、事業を開始した。

その後、平成19年3月12日には、目標年次を平成28年度に変更するとともに、水源地点の一部を変更する第6次拡張変更の認可を千葉県知事から取得した。

更には、平成22年度までの水需要実績に基づき、節水型社会における平成42年度（令和12年度）までの水需要予測を行うとともに、つくばエクスプレス沿線整備事業の進捗等に伴う行政区域内人口の将来推計値を勘案して、新たな目標年度を平成36年度（令和6年度）とし、計画給水人口を182,000人に増加、計画一日最大給水量を58,900立方メートルに改める、「第6次拡張変更の給水人口の増加に伴う届出」を平成24年1月31日に厚生労働大臣に対して行った。

（第7次拡張）

その後もなお、つくばエクスプレス沿線の土地区画整理事業の進展による人口増加が見込まれたため、第7次拡張事業として、目標年次を令和12年度、計画給水人口203,000人とする計画を策定し、令和2年3月31日に認可を取得した。

令和2年度は、給水人口が4,274人増加し、令和2年度末の計画給水人口194,090人に対する給水人口は199,504人となった。

（第8次拡張）

更なるつくばエクスプレス沿線の土地区画整理事業の進展による人口増加や、新型コロナウイルス感染症拡大による水需要の増加が見込まれることから、計画給水人口を211,800人、計画一日最大給水量を64,400立方メートルとする計画を策定し、令和4年2月28日に認可を取得した。

なお、本認可変更においては、老朽化した井戸の更新と、将来廃止予定である東部浄水場の井戸の移設を兼ねて、東部浄水場の井戸3本を廃止し、おおたかの森浄水場系統に2本、西平井浄水場系統に1本の計3本の井戸を新設する取水地点の変更を行った。

（２）拡張事業の推移

区分 / 事業名称	認可等年月日	認可番号等	計画 目標年度	計画 給水人口	計画 一日最大給水量	計画 一人一日最大給水量	計画 給水区域面積	着工年月	竣工年月	事業費
				人	㎥	ℓ/人	㎢			千円
創設 （流山水道）	昭和37年1月29日	千葉県指令 第 265 号	昭和41	7,300	1,460	200	7.20	昭和37.4	昭和38.3	61,300
第1次拡張 （流山水道）	昭和37年12月22日	千葉県指令 第 3371 号	昭和41	12,000	2,400	200	7.20	昭和38.4	昭和39.6	33,710
創設 （東部水道）	昭和44年3月31日	厚生省環 第 322 号	昭和55	25,000	7,500	300	5.29	昭和44.4	昭和47.3	285,000
同上計画変更	昭和44年11月7日	厚生省環 第 689 号	昭和55	25,000	7,500	300	5.29	昭和48.4	昭和50.3	628,436
第2次拡張 （流山水道）	昭和45年3月28日	千葉県指令 第 860 号	昭和50	20,000	6,000	300	7.20	昭和45.5	昭和48.3	158,877
買収 （江戸川台水道）	昭和46年7月1日	千葉県指令 第 1672 号	—	14,000	3,780	270	6.02	—	—	—
第1次拡張 （江戸川台水道）	昭和47年3月28日	千葉県指令 第 1361 号	昭和49	14,000	4,200	300	6.02	昭和47.4	昭和49.3	57,000
廃止 （江戸川台水道）	昭和49年2月6日	千葉県指令 第 476 号	流山水道に含めて、流山市水道事業として一本化							
廃止 （東部水道）	昭和49年3月18日	厚生省環 第 197 号								
第3次拡張	昭和49年3月18日	厚生省環 第 198 号	昭和55	90,000	40,500	450	29.76	昭和49.4	昭和55.3	2,746,213
第4次拡張	昭和58年7月21日	厚生省環 第 394 号	平成 7	132,300	41,500	314	35.31	昭和58.7	昭和63.3	1,436,408
第5次拡張	昭和63年3月31日	厚生省生衛 第 743 号	平成11	147,000	55,900	380	35.31	昭和63.4	平成14.12	10,941,041
第6次拡張	平成14年3月29日	厚生労働省発健 第 0329003 号	平成22	166,500	65,700	395	35.31	平成14.4	—	—
第6次拡張変更	平成19年3月12日	千葉県指令 第 5 号	平成28	166,500	65,700	395	35.31	平成19.4	—	—
第6次拡張変更	平成24年1月31日	（届出）	平成36	182,000	58,900	323	35.31	平成24.2	—	—
第7次拡張	令和2年3月31日	厚生労働省発生食 0331 第 24 号	令和12	203,000	57,600	287	35.31	令和2.4	—	—
第8次拡張	令和4年2月28日	厚生労働省発生食 0228 第 6 号	令和12	211,800	64,400	306	35.31	令和4.3	—	—

２　令和７年度の事業概要

（１）　総括事項

令和７年度の水道事業は、令和２年度に策定した「流山市水道事業基本計画」（流山市水道ビジョン）（以下「流山市水道ビジョン」という。）の「市民への安全な水の安定供給をいつまでも」を基本方針とし、流山市水道事業に係る認可（以下「第８次拡張変更認可」という。）及び令和５年３月に改定した流山市水道事業経営戦略に基づいて事業を実施した。

経営面においては、給水収益は前年度に比べ税抜きで0.74パーセント（24,514,640円）の増となり、給水人口の伸び率1.21パーセントに対し、年間有収水量の伸びは0.76パーセントの増となった。

運営面においては、浄水場の運転管理業務及び維持管理等業務委託、給水装置関連及び漏水修理等業務委託、上下水道料金等徴収業務委託について継続して民間に委託し、水道利用者の利便性の向上と効率的な運営に努めた。

当年度は、水道事業のＰＲ活動として、6月初旬の水道週間において流山市役所ロビー及び流鉄流山線でのポスター展を継続的に開催した。また、上下水道局で発行している広報紙については、ポスティングによる全戸配布としたほか、小学生とその保護者を対象とした「夏休み親子水道施設見学会」を開催した。

水道事業のＰＲ用として毎年作成している「流山水」については、年度当初にペットボトル水を約１万本作成するとともに、よりリサイクル率の高いアルミニウムボトル水を約３万６千本作成した。

（建設事業）

流山市水道ビジョン及び第８次拡張変更認可に基づき、既設浄水場の改修を実施したほか、配水管の改良、拡張工事を実施した。

既設浄水場の自己水源の改修については、東部浄水場１号ろ過機のろ材交換を実施した。また、流山４号井及び東部４号井の更生工事を実施している。

既設浄水場の更新については、浄水場の監視カメラを更新する工事を実施している。また、おおたかの森浄水場の中央監視システムを更新する工事を令和7、8年度の継続事業として実施している。

このほか、おおたかの森浄水場に配水池を新設する工事を令和5～7年度の継続事業として実施し完了した。

一方、配水施設整備事業は、給水区域の安定した給水と一定の水圧を確保するため、配水管の口径変更と、塩化ビニル管等を地震に強いダクタイル鋳鉄管や水道配水用ポリエチレン管に改良する配水管改良工事24件、延長5,848.3メートルを実施した。

更に､つくばエクスプレス沿線整備事業に係る配水管拡張工事として、運動公園周辺地区における拡張工事4件、延長1,964.4メートルを実施し、安心・安全な水の安定供給追求を図った。

（業務の状況）

令和7年度末の給水人口は215,092人で、前年度に比べ2,565人増加し、給水普及率は99.65パーセントとなった。

年間有収水量は19,428,732立方メートルとなり、前年度に比べ147,145立方メートルの増となった。

また、水道料金等の不納欠損金処理は246件709,716円で、前年度に比べ件数は78件の増、金額は199,109円の増となった。

臨時給水については、件数では37件減の367件、金額では税込みで2,132,380円減の3,852,183円となった。

（経理の状況）

収益的収入は4,088,670,696円（税込み）で前年度に比べ37,790,299円の増収となった。この主な要因は給水収益の増収によるものである。

一方、収益的支出は3,334,791,934円（税込み）で、前年度と比べ20,822,027円の増額となった。この主な要因は、配水管及び給水管等の漏水にかかる修繕費が増額したためである。

このような状況の中、令和７年度の損益は、税抜きで 628,270,371 円の純利益を計上することができた。

資本的収入は 1,039,739,758 円（税込み）で前年度に比べ 387,998,148 円の増収となった。その主な要因は、おおたかの森浄水場新設配水池築造事業の完成に伴う企業債の増によるものである。

一方、資本的支出は 2,861,995,231 円（税込み）で、前年度に比べ 614,233,895 円の増額となった。この主な要因は、下水道事業への長期貸付金の増によるものである。

（２）工事(税込み)

建設改良費（契約金額1,000万円以上）

合計　2,323,755,500 円

ア　原水及び浄水施設費　　合計　1,066,010,000 円

No.	工　事　名	金額（円）	概　要	着工日	完成日
1	おおたかの森浄水場新設配水池築造工事	1,055,450,000	配水池基礎工事 （PHC杭φ800）93本 配水池築造工事 （PC、有効容量10,500m3） 付帯設備、付帯配管工事　一式 場内配管工事　一式 場内街渠工事　一式 場内整備工事　一式	R5.7.5	R7.10.9
2	東部浄水場１号ろ過機ろ材交換工事	10,560,000	ろ過機ろ材交換工事　1基	R7.8.8	R8.3.4

イ　主要配水管等改良事業費　　合計　109,296,000 円

No.	工　事　名	金額（円）	概要	着工日	完成日
1	江戸川台主要配水管改良工事 （R7-1工区）	109,296,000	GX形ダクタイル鋳鉄管 φ200～300　L=428.8m 水道配水用ポリエチレン管 φ100　L=8.9m	R7.7.4	R8.3.6

ウ　老朽管等改良事業費　　合計　63,437,000 円

No.	工　事　名	金額（円）	概要	着工日	完成日
1	西初石3丁目配水管改良工事 （R7-1工区）	14,091,000	水道配水用ポリエチレン管 φ100　L=68.7m	R7.7.19	R7.12.8
2	美原3丁目配水管改良工事 （R7-1工区）	20,889,000	水道配水用ポリエチレン管 φ50～75　L=224.3m	R7.7.24	R8.2.9
3	名都借配水管改良工事 （R7-1工区）	28,457,000	水道配水用ポリエチレン管 φ50～75　L=250.9m	R7.11.6	R8.3.16

エ　配水管改良に伴う舗装本復旧事業費　　合計　53,122,300 円

No.	工　事　名	金額（円）	概要	着工日	完成日
1	西深井ほか舗装本復旧工事（R7）	11,220,000	舗装工　1,536.0㎡	R7.8.6	R7.11.11
2	南流山3丁目舗装本復旧工事（R7）	15,859,800	舗装工　1,536.0㎡	R7.8.7	R7.11.28
3	美原1丁目舗装本復旧工事（R7）	10,983,500	舗装工　1,456.0㎡	R7.9.25	R7.12.12
4	上貝塚ほか舗装本復旧工事（R7）	15,059,000	舗装工　1,979.0㎡	R7.9.26	R7.12.19

オ　運動公園周辺地区事業費　　合計　67,100,000 円

No.	工　事　名	金額（円）	概要	着工日	完成日
1	運動公園周辺地区配水管拡張工事 （R7-1工区）	35,420,000	GX形ダクタイル鋳鉄管 φ400　L=44.2m 水道配水用ポリエチレン管 φ75～150　L=408.9m	R7.5.28	R7.11.10
2	運動公園周辺地区配水管拡張工事 （R7-2工区）	31,680,000	水道配水用ポリエチレン管 φ50～100　L=256.0m	R7.8.7	R7.12.25

カ　建設改良費の繰越事業費　　合計　　964,790,200 円

No.	工　事　名	金額（円）	概　要	着工日	完成日
1	おおたかの森浄水場新設配水池築造工事に伴う場内配管工事	104,170,000	場内配管工事　一式 薬品注入室配管工事　一式 機械電気設備工事　一式	R6.9.19	R7.10.9
2	西平井浄水場ろ過機ろ材交換工事	19,208,200	ろ過機ろ材交換工事　2基	R6.7.26	R7.5.12
3	江戸川台主要配水管改良工事 （R6-1工区）	63,096,000	NS形ダクタイル鋳鉄管 φ450　L=5.8m GX形ダクタイル鋳鉄管 φ400　L=75.9m	R6.11.28	R7.7.23
4	東部地域主要配水管改良工事 （R6-1工区）	70,620,000	GX形ダクタイル鋳鉄管 φ300　L=198.4m	R6.11.29	R7.6.27
5	長崎2丁目ほか配水管改良工事 （R6-1工区）	38,973,000	水道配水用ポリエチレン管 φ50～150　L=347.4m	R6.11.6	R7.5.12
6	上貝塚ほか配水管改良工事 （R6-1工区）	33,341,000	水道配水用ポリエチレン管 φ150　L=408.4m	R6.11.28	R7.4.25
7	名都借配水管改良工事 （R6-1工区）	33,462,000	水道配水用ポリエチレン管 φ50～75　L=246.6m	R7.2.14	R7.7.18
8	南流山1丁目ほか配水管改良工事 （R6-1工区）	43,890,000	GX形ダクタイル鋳鉄管 φ200～250　L=51.2m 水道配水用ポリエチレン管 φ100　L=12.1m	R7.4.16	R7.10.31
9	美原2丁目配水管改良工事 （R6-2工区）	34,650,000	水道配水用ポリエチレン管 φ50～100　L=279.6m	R7.4.17	R8.2.6
10	東深井配水管改良工事 （R6-1工区）	71,324,000	GX形ダクタイル鋳鉄管 φ200　L=297.5m 水道配水用ポリエチレン管 φ75　L=4.6m	R7.5.29	R8.3.9
11	前ケ崎配水管改良工事 （R6-1工区）	107,965,000	GX形ダクタイル鋳鉄管 φ400　L=128.8m 水道配水用ポリエチレン管 φ50～150　L=450.1m	R6.7.26	R8.3.19
12	駒木配水管改良工事 （R6-1工区）	35,937,000	水道配水用ポリエチレン管 φ75　L=239.4m	R7.4.17	R7.12.24
13	鰭ケ崎配水管改良工事 （R6-1工区）	25,608,000	水道配水用ポリエチレン管 φ100　L=270.9m	R7.7.25	R7.8.7
14	駒木台配水管改良工事 （R6-1工区）	66,055,000	水道配水用ポリエチレン管 φ75～150　L=555.0m	R6.7.25	R7.10.8
15	青田配水管改良工事 （R6-1工区）	32,252,000	水道配水用ポリエチレン管 φ75～100　L=298.6m	R6.7.25	R7.9.8
16	古間木配水管改良工事 （R6-2工区）	66,055,000	水道配水用ポリエチレン管 φ75～100　L=521.6m	R6.7.26	R8.3.12
17	運動公園周辺地区配水管拡張工事 （R6-1工区）	73,634,000	水道配水用ポリエチレン管 φ50～150　L=511.2m	R6.8.8	R7.7.23
18	運動公園周辺地区配水管拡張工事 （R6-2工区）	44,550,000	水道配水用ポリエチレン管 φ75～150　L=744.1m	R6.11.7	R7.12.5

3　施　設

（1）施設概要

ア　おおたかの森浄水場

所在地：流山市おおたかの森西一丁目19番地

敷地面積：13,000㎡　　建物延面積：4,470㎡（庁舎・事務室を含む）

水　　源			地下水・表流水（受水）				
公称施設能力			26,400㎥/日				
取水設備	深井戸		（取水地点）		（口径）	（深度）	
		流山1号井	流山市加六丁目1539番地		300mm	161m	
		流山2号井	流山市おおたかの森西一丁目19番地		300mm	200m	
		流山3号井	流山市加三丁目5番地		300mm	161m	
		流山4号井	流山市三輪野山1丁目1181番地		300mm	250m	
		流山5号井	流山市おおたかの森西二丁目13番地2		300mm	200m	
		流山6号井	流山市三輪野山二丁目303番地1		300mm	200m	
	取水ポンプ		（型式）	（口径）	（揚水量）	（揚程）	（出力）
		流山1号井	水中モーターポンプ	100mm	1.0㎥/分	85m	22.0KW
		流山2号井	水中モーターポンプ	100mm	1.0㎥/分	70m	22.0KW
		流山3号井	水中モーターポンプ	100mm	1.0㎥/分	80m	22.0KW
		流山4号井	水中モーターポンプ	100mm	1.0㎥/分	96m	30.0KW
		流山5号井	水中モーターポンプ	100mm	1.0㎥/分	72m	22.0KW
		流山6号井	水中モーターポンプ	100mm	1.0㎥/分	89m	26.0KW
導水設備	導水管		（管種）	（口径）	（延長）		
		流山1号井	ＨＰＰＥ，ＤＩＰ	150mm～300mm	210m		
		流山2号井	ＤＩＰ	150mm	58m		
		流山3号井	ＤＩＰ	200mm	1,267m		
		流山4号井	ＤＩＰ	150mm～300mm	2,173m		
		流山5号井	ＨＰＰＥ	150mm	7m		
		流山6号井	ＨＰＰＥ	150mm	194m		
浄水設備	着　水　井		（構造）	（幅）	（長さ）	（有効水深）	（有効容量）	（池数）
			鉄筋コンクリート造	6.9m×6.0m	×2.00m		70㎥	2池
	ろ水ポンプ		（型式）	（口径）	（吐出量）	（揚程）	（出力）	（台数）
			渦巻型	80mm×65mm	1.1㎥/分	20m	7.5KW	4台
	ろ　水　機		（型式）	（処理能力）	（基数）			
			圧力式急速型	1,600㎥/日	4基			
	次亜塩素注入設備		次亜塩素貯槽　有効8.0㎥、2槽　　残留塩素計 3台					
			前次亜注入機　（一軸ねじポンプ、吐出量3.0～60ℓ/時）2台					
			追加次亜注入機（一軸ねじポンプ、吐出量0.6～12ℓ/時）2台					
配水設備	配　水　池		（構造）		（内径）	（有効水深）	（有効容量）	（池数）
			プレストレスト・コンクリート造		37.0m×10.0m		10,500㎥	2池
	配水ポンプ		（型式）	（口径）	（吐出量）	（揚程）	（出力）	（台数）
			両吸込渦巻型	300mm×250mm	7.5 ㎥/分	40m	75KW	4台
			片吸込渦巻型	125mm×100mm	1.5 ㎥/分	40m	22KW	2台
その他	中央監視制御設備　一式、　電気計装設備　一式、 非常用発電機　（ 625ＫＶＡ　 420Ｖ　270Ｌ/Ｈ） 地下燃料タンク（特Ａ重油　10,000Ｌ）　燃料小出槽（特Ａ重油　1,950Ｌ）							

イ　東部浄水場

所在地：流山市名都借391番地

敷地面積：7,536㎡　　建物延面積：275㎡

水源			地下水			
公称施設能力			8,800㎥/日			
取水設備	深井戸		（取水地点）		（口径）	（深度）
		東部1号井	流山市名都借433番地の2		300mm	150m
		東部2号井	流山市松ケ丘5丁目785番地の2		300mm	169m
		東部3号井	流山市名都借191番地の2		300mm	252m
		東部4号井	流山市名都借181番地の2		300mm	250m
		東部5号井	流山市名都借340番地の1		200mm	150m（二重ケーシング）
	取水ポンプ		（型式）	（口径）	（揚水量）	（揚程） （出力）
		東部1号井	水中モーターポンプ	100mm	1.0㎥/分	50m 15KW
		東部2号井	水中モーターポンプ	100mm	1.0㎥/分	60m 18.5KW
		東部3号井	水中モーターポンプ	125mm	1.5㎥/分	75m 30KW
		東部4号井	水中モーターポンプ	125mm	1.5㎥/分	75m 30KW
		東部5号井	水中モーターポンプ	100mm	1.0㎥/分	63m 22KW
導水設備	導水管		（管種）	（口径）	（延長）	
		東部1号井	ダクタイル鋳鉄管	200mm	43m	
		東部2号井	ダクタイル鋳鉄管	250mm	343m	
			K形ダクタイル鋳鉄管	250mm	8m	
			NS形ダクタイル鋳鉄管	250mm	79m	
			NS形ダクタイル鋳鉄管	200mm	63m	
		東部3号井	ダクタイル鋳鉄管	200mm～250mm	479m	
		東部4号井	ダクタイル鋳鉄管	200mm	434m	
		東部5号井	ダクタイル鋳鉄管	200mm	241m	
			NS形ダクタイル鋳鉄管	200mm	306m	
浄水設備	着水井		（構造）	（幅）	（長さ）	（有効水深） （有効容量） （池数）
			鉄筋コンクリート造	8.0m×14.5m×	2.8m	320㎥ 2池
	ろ水ポンプ		（型式）	（口径）	（吐出量）	（揚程） （出力） （台数）
			水中モーターポンプ	100mm	1.33㎥/分	15m 7.5KW 4台
	ろ水機		（型式）	（処理能力）	（基数）	
			圧力式急速ろ過	2,500㎥/日	4基	
	次亜塩素注入設備		次亜塩素貯槽　有効3.5㎥、3槽　　残留塩素計2台			
			可変流量制御電磁ポンプ内蔵型(吐出量21.6ℓ/時)　4台			
配水設備	配水池		（構造）	（幅）	（長さ）	（有効水深） （有効容量） （池数）
			鉄筋コンクリート造	17.8m×17.8m×4.0m		1,200㎥ 2池
	配水ポンプ		（型式）	（口径）	（吐出量）	（揚程） （出力） （台数）
			水中モーターポンプ	150mm	2.78㎥/分	40m 30KW 4台
その他	非常用発電機(290KVA　200V　60L/H)、燃料タンク（軽油990L）					
	電気計装設備　一式					

ウ　江戸川台浄水場

所在地：流山市江戸川台東1丁目255番地の1

敷地面積：5,096㎡　　建物延面積：691㎡

水源			地下水・表流水(受水)				
公称施設能力			25,600㎥/日				
取水施設	深井戸		(取水地点)			(口径)	(深度)
		江戸川台2号井	流山市江戸川台東1丁目272番地			300mm	152m
		江戸川台3号井	流山市江戸川台東1丁目288番地			300mm	251m
		江戸川台4号井	流山市江戸川台東1丁目255番地の1			300mm	247m
		江戸川台5号井	流山市江戸川台東4丁目120番地の1			300mm	155m
	取水ポンプ		(型式)	(口径)	(揚水量)	(揚程)	(出力)
		江戸川台2号井	水中モーターポンプ	100mm	1.2㎥/分	54m	18.5KW
		江戸川台3号井	水中モーターポンプ	125mm	2.0㎥/分	61m	37KW
		江戸川台4号井	水中モーターポンプ	125mm	2.0㎥/分	60m	37KW
		江戸川台5号井	水中モーターポンプ	125mm	2.0㎥/分	55m	30KW
導水設備	導水管		(管種)	(口径)	(延長)		
		江戸川台2号井	NS形ダクタイル鋳鉄管	200mm	212m		
		江戸川台3号井	NS形ダクタイル鋳鉄管	200mm	318m		
			ダクタイル鋳鉄管	200mm	183m		
		江戸川台4号井	ダクタイル鋳鉄管	200mm	40m		
		江戸川台5号井	NS形ダクタイル鋳鉄管	200mm	373m		
			NS形ダクタイル鋳鉄管	250mm	398m		
			ダクタイル鋳鉄管	250mm	665m		
浄水設備	着水井		(構造)	(幅)	(長さ)	(有効水深)	(有効容量) (池数)
			鉄筋コンクリート造	10.2m×14.4m×2.2m			320㎥ 1池
	ろ水ポンプ		(型式)	(口径)	(吐出量)	(揚程)	(出力) (台数)
			渦巻型	80mm×65mm	1.12㎥/分	20m	5.5KW 4台
	ろ水機		(型式)	(処理能力)	(基数)		
			圧力式急速型	2,400㎥/日	2基		
			圧力式急速型	2,500㎥/日	2基		
	次亜塩素注入設備		次亜塩素貯槽　有効6.0㎥、2槽　　残留塩素計　4台				
			可変流量制御電磁ポンプ内蔵型(吐出量45.0ℓ/時・45.0ℓ/時・6.0ℓ/時)各2台				
配水設備	配水池		(構造)	(内径)(有効水深)	(有効容量) (池数)		
			プレストレスト・コンクリート造	24.0m×11.1m	5,000㎥ 1池		
			(構造)	(長径)(短径)(有効水深)	(有効容量)(池数)		
			プレストレスト・コンクリート造小判型	29.4m×15.4m×12.9m	5,000㎥ 1池		
	配水ポンプ		(型式)	(口径)	(吐出量)	(揚程)	(出力) (台数)
			うず巻型	250mm×200mm	8.03㎥/分	30m	55KW 4台
その他	非常用発電機(375KVA　420V　220L/H)						
	地下燃料タンク（特A重油　1,900L）　燃料小出槽　（特A重油　1,950L）						
	電気計装設備　一式						

エ　西平井浄水場

所在地：流山市西平井一丁目25番地の1

敷地面積：7,702㎡　　建物延面積：541㎡

水　　源			地下水・表流水(受水)				
公称施設能力			28,800㎥/日				
取水設備	深井戸		（取水地点）			（口径）	（深度）
		西平井1号井	流山市西平井一丁目25番地の1			300㎜	251m
		西平井2号井	流山市西平井一丁目25番地の1			300㎜	200m
		西平井3号井	流山市西平井一丁目19番地			300㎜	330m
	取水ポンプ		（型式）		（口径）	（揚水量）	（揚程）	（出力）
		西平井1号井	水中モーターポンプ		100㎜	0.9㎥/分	33m	11.0KW
		西平井2号井	水中モーターポンプ		100㎜	1.4㎥/分	37m	15.0KW
		西平井3号井	水中モーターポンプ		100㎜	1.0㎥/分	63m	18.5KW
導水設備	導水管		（管種）		（口径）	（延長）		
		西平井1号井	ダクタイル鋳鉄管		150～200㎜	127m		
		西平井2号井	ＨＰＰＥ		150㎜	61m		
		西平井3号井	ＨＰＰＥ，ＤＩＰ		150～200㎜	225m		
浄水設備	着　水　井		（構造）	（幅）	（長さ）	（有効水深）	（有効容量）	（池数）
			鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造	4.5m	×5.0m	×3.0m	67.5㎥	2池
	ろ水ポンプ		（型式）		（口径）	（吐出量）	（揚程）	（出力）	（台数）
			水中多段渦巻ポンプ		100㎜	1.91㎥/分	22m	11KW	2台
	ろ　水　機		（型式）		（処理能力）		（基数）		
			圧力式急速型		2,750㎥/日		2基		
	次亜塩素注入設備		次亜塩素貯槽	有効4.5㎥、2槽		残留塩素計	1台		
			可変流量制御電磁ポンプ内蔵型(吐出量 7.8ℓ/時・31.2ℓ/時) 各2台						
配水設備	配　水　池		（構造）			（内径）	（有効水深）	（有効容量）	（池数）
			プレストレスト・コンクリート造			30.0m×10.0m	7,000㎥	1池	
			プレストレスト・コンクリート造			36.0m×10.0m	10,000㎥	1池	
	配水ポンプ		（型式）	（口径）	（吐出量）	（揚程）	（出力）	（台数）	
			うず巻型	250㎜×200㎜	7.2㎥/分	43m	75KW	5台	
その他	非常用発電機(625ＫＶＡ　420Ｖ　270Ｌ/Ｈ)								
	地下燃料タンク（特Ａ重油　3,000Ｌ）　燃料小出槽　（特Ａ重油　1,950Ｌ）								
	電気計装設備　一式								

（２）配水管布設状況

管種 ＼ 口径	ダクタイル鋳鉄管 (DIP)			硬質塩化ビニール管 (VP)			石綿セメント管 (ACP)		
	布設延長	対前年度 増　減	対総延長 比 率(%)	布設延長	対前年度 増　減	対総延長 比 率(%)	布設延長	対前年度 増　減	対総延長 比 率(%)
40mm	0.00	0.00	0.00	2,748.40	△ 14.50	1.53	0.00	0.00	0.00
50mm	0.00	0.00	0.00	20,031.71	△ 308.60	11.17	483.54	0.00	13.65
65mm	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75mm	55,405.09	△ 144.20	22.73	98,784.54	△ 1,433.80	55.06	1,620.12	△ 29.70	45.74
80mm	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100mm	44,072.28	△ 49.20	18.08	54,982.44	△ 957.10	30.65	606.54	0.00	17.12
125mm	0.00	0.00	0.00	178.60	0.00	0.10	666.21	0.00	18.81
150mm	53,342.74	△ 1,214.00	21.88	2,681.28	△ 276.70	1.49	0.00	0.00	0.00
200mm	43,268.69	△ 14.90	17.75	3.90	0.00	0.00	165.66	0.00	4.68
250mm	6,593.34	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300mm	15,076.00	△ 201.60	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
350mm	1,774.00	0.00	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400mm	20,709.80	98.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
450mm	747.80	△ 60.90	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
500mm	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
600mm	2,035.80	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
800mm	693.70	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
900mm	72.40	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合 計	243,800.74	△ 1,586.30	100.00	179,410.87	△ 2,990.70	100.00	3,542.07	△ 29.70	100.00
管種別構成比率（%）	34.05			25.06			0.5		

令和７年度末現在（単位：m）

硬質塩化ビニールライニング鋼管（SP）			ステンレス鋼管（SUS）			水道配水用ポリエチレン管（HPPE）			合 計		
布設延長	対前年度増減	対総延長比率(%)	布設延長	対前年度増減	対総延長比率(%)	布設延長	対前年度増減	対総延長比率(%)	布設延長	対前年度増減	対総延長比率(%)
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,748.40	△ 14.50	0.38
17.30	0.00	4.67	0.00	0.00	0.00	16,796.80	320.70	5.83	37,329.35	12.10	5.21
25.00	0.00	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00
△ 8.48	△ 26.00	△ 2.29	18.10	0.00	2.26	140,488.20	3,163.10	48.77	296,307.57	1,529.40	41.38
0.00	0.00	0.00	17.60	0.00	2.19	0.00	0.00	0.00	17.60	0.00	0.00
336.80	0.00	90.88	28.20	0.00	3.51	78,521.00	2,163.50	27.26	178,547.26	1,157.20	24.94
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	844.81	0.00	0.12
0.00	0.00	0.00	312.60	0.00	38.95	52,217.40	1,883.80	18.13	108,554.02	393.10	15.16
0.00	0.00	0.00	122.00	0.00	15.20	44.60	0.00	0.02	43,604.85	△ 14.90	6.09
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,593.34	0.00	0.92
0.00	0.00	0.00	21.00	0.00	2.62	0.00	0.00	0.00	15,097.00	△ 201.60	2.11
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,774.00	0.00	0.25
0.00	0.00	0.00	283.00	0.00	35.26	0.00	0.00	0.00	20,992.80	98.50	2.93
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	747.80	△ 60.90	0.10
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.10	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,035.80	0.00	0.28
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	693.70	0.00	0.10
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.40	0.00	0.01
370.62	△ 26.00	100.00	802.50	0.00	100.00	288,068.00	7,531.10	100.00	715,994.80	2,898.40	100.00
0.05			0.11			40.23			100.00		

4　業　務

（1）業務量の推移

区分／年度	給水区域内人口 A（人）	給水人口 B（人）	給水栓数（栓）	普及率 B/A(%)	給水量 C（㎥）	有収水量 D（㎥）	有収率 D/C(%)	一日最大給水量（㎥）	一日平均給水量（㎥）	一人一日最大給水量（ℓ）	一人一日平均給水量（ℓ）
平成8	146,406	137,186	49,936	93.7	16,803,617	15,186,579	90.4	54,224	46,037	395	336
9	147,577	138,424	50,825	93.8	16,320,035	15,252,125	93.5	52,922	44,712	382	323
10	148,947	139,843	52,049	93.9	16,299,248	15,231,118	93.5	53,009	44,655	379	319
11	150,065	140,980	53,230	93.9	16,683,997	15,402,712	92.3	54,105	45,585	384	323
12	149,651	140,577	54,371	93.9	16,888,361	15,522,786	91.9	52,973	46,269	377	329
13	150,625	141,609	55,304	94.0	16,685,020	15,424,907	92.5	53,642	45,712	379	323
14	150,942	141,977	56,238	94.1	16,696,398	15,396,590	92.2	52,527	45,744	370	322
15	151,061	142,171	57,107	94.1	16,034,255	15,153,603	94.5	50,041	43,809	352	308
16	151,259	142,513	57,822	94.2	15,880,626	15,281,332	96.2	49,366	43,509	346	305
17	153,003	144,399	58,858	94.4	15,763,767	15,284,583	97.0	48,977	43,188	339	299
18	154,359	149,347	60,513	96.8	16,549,629	15,558,313	94.0	52,348	45,341	351	304
19	156,327	153,927	61,715	98.5	16,657,320	15,714,992	94.3	51,170	45,512	332	296
20	158,750	156,328	63,612	98.5	16,722,650	15,765,155	94.3	52,090	45,815	333	293
21	161,651	159,256	65,151	98.5	16,846,880	15,786,822	93.7	52,140	46,156	327	290
22	164,946	162,502	67,498	98.5	17,294,142	16,052,965	92.8	53,410	47,381	329	292
23	166,359	163,967	68,780	98.6	17,139,440	15,907,434	92.8	52,800	46,829	322	286
24	167,535	165,162	69,771	98.6	17,014,863	15,849,133	93.1	52,930	46,616	320	282
25	169,643	167,333	70,987	98.6	16,704,819	15,909,936	95.2	51,531	45,767	308	274
26	172,599	170,268	72,857	98.7	16,881,419	15,879,000	94.1	51,436	46,250	302	272
27	176,612	174,312	74,778	98.7	17,076,473	16,159,077	94.6	51,736	46,657	297	268
28	181,098	178,817	77,165	98.7	17,315,032	16,468,423	95.1	52,719	47,438	295	265
29	186,241	183,988	79,531	98.8	17,831,585	16,882,193	94.7	53,300	48,852	290	265
30	190,744	189,943	82,129	99.6	18,225,005	17,271,280	94.8	54,778	49,932	288	263
令和元	196,031	195,230	84,764	99.6	18,674,642	17,625,268	94.4	56,344	51,024	289	261
2	200,280	199,504	87,282	99.6	19,802,882	18,780,719	94.8	62,051	54,254	311	272
3	205,560	204,783	89,607	99.6	20,111,993	19,076,456	94.9	60,200	55,101	294	269
4	209,359	208,589	91,539	99.6	19,952,524	19,064,489	95.6	60,325	54,666	289	262
5	211,241	210,447	93,253	99.6	20,149,985	19,166,955	95.1	60,547	55,054	288	262
6	213,282	212,527	94,591	99.7	20,052,365	19,281,587	96.2	58,770	54,938	277	258
7	215,840	215,092	96,062	99.65	20,458,466	19,428,732	95.0	60,289	56,050	280	261

（２）浄水場別取水量・受水量及び給水量


ア　取水量・受水量

区分 / 年度・月	おおたかの森浄水場			東部浄水場	江戸川台浄水場			西平井浄水場			合計		
	内訳		計	地下水	内訳		計	内訳		計	内訳		計
	地下水(㎥)	受水(㎥)	(㎥)	(㎥)	地下水(㎥)	受水(㎥)	(㎥)	地下水(㎥)	受水(㎥)	(㎥)	地下水(㎥)	受水(㎥)	(㎥)
令和3年度	827,515	6,016,847	6,844,362	1,274,222	1,430,359	3,800,616	5,230,975	427,261	6,574,231	7,001,492	3,959,357	16,391,694	20,351,051
令和4年度	752,223	6,219,501	6,971,724	1,229,860	1,245,576	3,879,797	5,125,373	671,014	6,220,164	6,891,178	3,898,673	16,319,462	20,218,135
令和5年度	961,742	6,032,390	6,994,132	1,203,277	1,125,942	4,155,961	5,281,903	738,207	6,258,850	6,997,057	4,029,168	16,447,201	20,476,369
令和6年度	1,395,685	6,335,420	7,731,105	1,074,558	1,273,569	3,679,033	4,952,602	299,553	6,385,769	6,685,322	4,043,365	16,400,222	20,443,587
令和7年度	1,176,331	7,065,757	8,242,088	831,104	1,537,414	3,575,963	5,113,377	690,852	5,989,341	6,680,193	4,235,701	16,631,061	20,866,762
令和7年　4月	127,230	563,512	690,742	82,579	98,577	276,033	374,610	44,176	508,791	552,967	352,562	1,348,336	1,700,898
5月	70,076	613,902	683,978	79,731	87,421	321,366	408,787	44,535	521,418	565,953	281,763	1,456,686	1,738,449
6月	59,652	606,378	666,030	79,662	115,761	302,447	418,208	43,888	504,044	547,932	298,963	1,412,869	1,711,832
7月	87,037	604,451	691,488	76,276	121,492	316,208	437,700	43,763	518,906	562,669	328,568	1,439,565	1,768,133
8月	109,039	582,985	692,024	67,482	124,857	303,122	427,979	43,440	509,272	552,712	344,818	1,395,379	1,740,197
9月	108,839	577,167	686,006	67,318	110,076	315,813	425,889	43,186	498,402	541,588	329,419	1,391,382	1,720,801
10月	99,363	606,350	705,713	74,206	150,104	292,208	442,312	53,155	499,291	552,446	376,828	1,397,849	1,774,677
11月	112,716	581,976	694,692	63,501	146,250	287,826	434,076	64,671	483,066	547,737	387,138	1,352,868	1,740,006
12月	116,893	597,671	714,564	60,969	154,862	297,028	451,890	79,300	498,487	577,787	412,024	1,393,186	1,805,210
令和8年　1月	106,791	593,272	700,063	61,680	153,339	297,069	450,408	81,671	498,589	580,260	403,481	1,388,930	1,792,411
2月	90,323	539,846	630,169	56,717	136,941	268,291	405,232	73,882	450,252	524,134	357,863	1,258,389	1,616,252
3月	88,372	598,247	686,619	60,983	137,734	298,552	436,286	75,185	498,823	574,008	362,274	1,395,622	1,757,896

イ　給水量


区分 / 年度・月	おおたかの森浄水場 (㎥)	東部浄水場 (㎥)	江戸川台浄水場 (㎥)	西平井浄水場 (㎥)	合　計 (㎥)
令和3年度	6,876,030	1,197,790	5,143,836	6,894,337	20,111,993
令和4年度	6,995,500	1,132,830	5,004,586	6,819,608	19,952,524
令和5年度	7,010,880	1,100,360	5,144,444	6,894,301	20,149,985
令和6年度	7,755,780	953,990	4,766,978	6,575,617	20,052,365
令和7年度	8,258,390	714,000	4,948,816	6,537,260	20,458,466
令和7年　4月	693,880	72,680	359,934	541,320	1,667,814
5月	686,220	69,640	391,184	553,331	1,700,375
6月	670,340	69,900	402,148	538,610	1,680,998
7月	695,500	65,680	421,396	550,074	1,732,650
8月	687,960	58,010	411,110	542,226	1,699,306
9月	674,130	57,900	410,266	528,630	1,670,926
10月	706,850	64,360	429,294	542,825	1,743,329
11月	698,540	53,600	423,342	538,427	1,713,909
12月	718,690	50,910	442,104	564,117	1,775,821
令和8年　1月	703,700	52,530	438,252	566,217	1,760,699
2月	631,450	47,760	394,780	511,358	1,585,348
3月	691,130	51,030	425,006	560,125	1,727,291

ウ　給水量分析表




（3）月別給水量

給水量／月	令和3年度（㎥）	令和4年度（㎥）	令和5年度（㎥）	令和6年度（㎥）	令和7年度（㎥）	すう勢（令和3年度を100とする）			
						R4	R5	R6	R7
4	1,646,166	1,622,786	1,638,605	1,632,205	1,667,814	98.6	99.5	99.2	101.3
5	1,700,550	1,671,159	1,688,454	1,668,651	1,700,375	98.3	99.3	98.1	100.0
6	1,665,256	1,651,803	1,644,452	1,630,836	1,680,998	99.2	98.8	97.9	100.9
7	1,729,425	1,713,299	1,753,674	1,709,515	1,732,650	99.1	101.4	98.8	100.2
8	1,687,914	1,668,707	1,708,152	1,667,736	1,699,306	98.9	101.2	98.8	100.7
9	1,639,079	1,630,879	1,650,130	1,638,255	1,670,926	99.5	100.7	99.9	101.9
10	1,719,921	1,715,204	1,704,835	1,707,646	1,743,329	99.7	99.1	99.3	101.4
11	1,661,939	1,641,296	1,655,771	1,670,293	1,713,909	98.8	99.6	100.5	103.1
12	1,736,145	1,721,718	1,731,442	1,739,598	1,775,821	99.2	99.7	100.2	102.3
1	1,712,473	1,706,200	1,701,749	1,707,716	1,760,699	99.6	99.4	99.7	102.8
2	1,537,228	1,538,801	1,585,141	1,568,744	1,585,348	100.1	103.1	102.1	103.1
3	1,675,897	1,670,672	1,687,580	1,711,170	1,727,291	99.7	100.7	102.1	103.1
合　計	20,111,993	19,952,524	20,149,985	20,052,365	20,458,466	99.2	100.2	99.7	101.7



（４）一日最大及び一日最小給水量

区分 / 年度・月		給水量（㎥）	一日最大 月日	一日最大 水量（㎥）	一日最小 月日	一日最小 水量（㎥）	一日平均 給水量（㎥）	一人一日当たり給水量（ℓ） 最大	最小	平均
令和3年度		20,111,993	7月18日	60,200	8月13日	49,915	55,100	294	244	269
令和4年度		19,952,524	6月26日	60,325	1月1日	50,009	54,666	289	240	262
令和5年度		20,149,985	7月2日	60,547	1月2日	49,078	55,054	288	233	262
令和6年度		20,052,365	1月26日	58,770	1月1日	49,370	54,938	277	232	258
令和7年度		20,458,466	11月30日	60,289	8月10日	49,714	56,050	280	231	261
令和7年	4	1,667,814	4月27日	58,411	4月11日	52,793	55,594	272	245	258
	5	1,700,375	5月11日	58,812	5月30日	52,011	54,851	273	242	255
	6	1,680,998	6月29日	60,049	6月10日	52,658	56,033	279	245	261
	7	1,732,650	7月6日	59,406	7月11日	52,808	55,892	276	246	260
	8	1,699,306	8月31日	59,532	8月10日	49,714	54,816	277	231	255
	9	1,670,926	9月7日	58,368	9月19日	53,006	55,698	271	246	259
	10	1,743,329	10月5日	58,788	10月1日	54,044	56,236	273	251	261
	11	1,713,909	11月30日	60,289	11月23日	54,669	57,131	280	254	266
	12	1,775,821	12月7日	60,017	12月24日	55,048	57,285	279	256	266
令和8年	1	1,760,699	1月25日	60,285	1月1日	50,542	56,797	280	235	264
	2	1,585,348	2月1日	60,125	2月27日	54,506	56,620	280	253	263
	3	1,727,291	3月1日	59,211	3月19日	52,968	55,719	275	246	259



（５）受水状況

区分 / 年度・月	給水量（㎥）	受水量（㎥）	受水率(%)
令和3年度	20,111,993	16,391,694	81.5
令和4年度	19,952,524	16,319,462	81.8
令和5年度	20,149,985	16,447,201	81.6
令和6年度	20,052,365	16,400,222	81.8
令和7年度	20,458,466	16,631,061	81.3
令和7年 4 月	1,667,814	1,348,336	80.8
5 月	1,700,375	1,456,686	85.7
6 月	1,680,998	1,412,869	84.0
7 月	1,732,650	1,439,565	83.1
8 月	1,699,306	1,395,379	82.1
9 月	1,670,926	1,391,382	83.3
10 月	1,743,329	1,397,849	80.2
11 月	1,713,909	1,352,868	78.9
12 月	1,775,821	1,393,186	78.5
令和8年 1 月	1,760,699	1,388,930	78.9
2 月	1,585,348	1,258,389	79.4
3 月	1,727,291	1,395,622	80.8

（６）給水装置工事実施状況　　（単位：件）

区分 / 年度・月	新　設	改　造（口径変更なし）	改　造（口径変更あり）	修　繕	撤　去	その他	合　計
令和3年度	2,190	551	84	0	3	438	3,266
令和4年度	1,742	553	99	0	3	398	2,795
令和5年度	1,576	553	88	0	1	306	2,524
令和6年度	1,458	651	107	0	3	351	2,570
令和7年度	1,806	654	95	0	0	288	2,843
令和7年4 月	150	39	5	0	0	34	228
5 月	145	42	10	0	0	48	245
6 月	126	71	14	0	0	26	237
7 月	341	52	5	0	0	10	408
8 月	184	58	7	0	0	12	261
9 月	153	64	10	0	0	3	230
10 月	148	63	13	0	0	8	232
11 月	132	48	4	0	0	54	238
12 月	84	50	9	0	0	4	147
令和8年 1 月	130	64	8	0	0	30	232
2 月	59	41	3	0	0	30	133
3 月	154	62	7	0	0	29	252

（７）年度別水道メーター新設状況　　（単位：個）

年度 / 口径	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
13mm	326	355	407	374	348	441
20mm	1,911	1,778	1,306	1,175	1,092	1,346
25mm	47	35	21	16	14	13
40mm	18	9	5	6	3	4
50mm	7	7	1	4	1	2
75mm	1	6	1	1	0	0
100mm	0	0	1	0	0	0
計	2,310	2,190	1,742	1,576	1,458	1,806

５　料金等(含臨時給水)

（１）月別使用料金（税込み）

年度／月	令和７年度			令和６年度		
	件数（件）	使用水量（㎥）	金額（円）	件数（件）	使用水量（㎥）	金額（円）
4	53,692	1,819,151	343,288,191	53,073	1,833,000	346,007,273
5	41,927	1,350,244	250,874,986	41,133	1,345,016	249,719,675
6	53,717	1,879,942	355,011,760	53,078	1,884,457	356,316,984
7	42,031	1,338,077	250,611,564	41,206	1,332,653	249,975,205
8	53,755	1,873,036	355,112,159	53,221	1,859,023	352,496,221
9	42,187	1,377,392	259,157,214	41,324	1,361,863	255,035,664
10	54,018	1,836,224	348,829,436	53,353	1,813,379	343,413,574
11	42,144	1,368,121	255,530,336	41,341	1,364,095	256,168,519
12	54,071	1,897,120	359,120,217	53,370	1,899,898	359,228,844
1	42,252	1,397,008	259,337,041	41,390	1,373,503	255,032,559
2	54,146	1,964,239	370,917,771	53,503	1,923,352	362,452,189
3	42,800	1,318,829	245,874,488	41,960	1,291,348	240,853,614
合　計	576,740	19,419,383	3,653,665,163	567,952	19,281,587	3,626,700,321
月平均	48,062	1,618,282	304,472,097	47,329	1,606,799	302,225,027

（２）口径別使用料金（税込み）

年度／口径	令和７年度			令和６年度		
	件数（件）	使用水量（㎥）	金額（円）	件数（件）	使用水量（㎥）	金額（円）
13mm	122,724	2,078,740	360,528,007	120,964	2,073,794	358,394,968
20mm	442,498	15,086,367	2,617,200,987	435,577	14,971,008	2,595,430,683
25mm	8,232	560,297	132,233,275	8,161	563,562	132,847,630
40mm	2,245	707,453	231,023,636	2,228	711,392	233,554,703
50mm	649	500,696	160,500,392	655	490,180	157,861,875
75mm	374	450,201	142,227,203	353	445,082	140,520,247
100mm	18	35,629	9,951,663	14	26,569	8,090,215
合　計	576,740	19,419,383	3,653,665,163	567,952	19,281,587	3,626,700,321
(消費税)	－	－	(332,113,093)	－	－	(329,662,841)
平均(2か月当たり)	96,123	3,236,564	608,944,194	94,659	3,213,598	604,450,054

（３）料金納入区分別件数

納入区分／年度	令和７年度		令和６年度	
	件数（件）	構成比（%）	件数（件）	構成比（%）
金融機関窓口納付	9,297	1.62	8,626	1.52
コンビニ納付	95,618	16.63	89,688	15.83
口座振替	354,776	61.70	359,401	63.42
クレジットカード	73,270	12.74	79,820	14.09
スマートフォン決済	42,077	7.32	29,128	5.14
合　計	575,038	100.00	566,663	100.00

注1　スマートフォン決済 令和３年４月１日開始

（４）水道料金

令和8年3月31日現在

一般用　（1月分）　（税込み）

給水管の口径	基本料金		従量料金
13mm	使用水量５㎥まで	1,056.00円	使用水量 5㎥を超え 10㎥までの1㎥について 15.40円 使用水量10㎥を超え 20㎥までの1㎥について 154.00円 使用水量20㎥を超え 50㎥までの1㎥について 220.00円 使用水量50㎥を超える1㎥について 341.00円
20mm		1,463.00円	
25mm		1,804.00円	
40mm		5,065.50円	使用水量 1㎥から 20㎥までの1㎥について 154.00円 使用水量20㎥を超え 50㎥までの1㎥について 220.00円 使用水量50㎥を超える1㎥について 341.00円
50mm		8,607.50円	
75mm		18,711.00円	
その他のもの	管理者が別に定める額		

臨時用　（1月分）　（税込み）

給水管の口径	基本料金	従量料金
13mm	1,056.00円	使用水量1㎥について 495.00円
20mm	1,463.00円	
25mm	1,804.00円	
40mm	5,065.50円	
50mm	8,607.50円	
75mm	18,711.00円	
その他のもの	管理者が別に定める額	

特別給水契約制度

年度	契約件数
平成29年度	40
平成30年度	10
令和元年度	4
令和2年度	1
令和3年度	3
令和4年度	5
令和5年度	2
令和6年度	0
令和7年度	2
合計契約件数	67

（５）手数料

令和8年3月31日現在

区　分	手　　数　　料
設計審査手数料	1件につき3,500円
工事検査手数料	1件につき2,000円
消防演習立会手数料	1件につき400円。ただし、勤務時間外の立会いの場合は、5割増しとする。
指定給水装置工事事業者登録手数料	1件につき30,000円
指定給水装置工事事業者更新手数料	1件につき10,000円
各種証明手数料	1件につき200円

（６）給水申込納付金の変遷　　（単位：千円、税抜き）

口径 / 実施年月日	13mm	20mm	25mm	40mm	50mm	75mm	100mm	150mm
S51.4.1	30	60	165	管理者が別に定める額				
S55.7.1	120	160	330	管理者が別に定める額				
S60.4.1	120	注1) 270	440	1,350	2,000	5,000	管理者が定める額	
S63.4.1	120	270	440	1,350	2,000	5,000	管理者が定める額	
H18.1.23	120	270	440	1,350	2,000	5,000	注2)11,500	注2)33,700

注1　ただし、昭和60年1月1日現在において流山市内に居住し、かつ、住民基本台帳に記録され、又は外国人登録原票に登録されている者　180,000円

注2　給水条例第32条第3項の規定による別表第3のうち、管理者が定める額について、給水条例施行規程において定めた。

6　動力


（１）電力使用量及び電力料金

（税込み）

区分 / 年度・月	おおたかの森浄水場		東部浄水場		江戸川台浄水場		西平井浄水場		合　　計	
	電力使用量（KWH）	電力料金（円）	電力使用量（KWH）	電力料金（円）	電力使用量（KWH）	電力料金（円）	電力使用量（KWH）	電力料金（円）	電力使用量（KWH）	電力料金（円）
令和3年度	1,431,804	29,325,060	1,375,383	27,610,313	1,441,077	29,453,317	1,510,676	31,086,561	5,758,940	117,475,251
令和4年度	1,431,866	40,721,926	1,355,148	36,734,830	1,330,974	37,591,203	1,577,099	46,196,248	5,695,087	161,244,207
令和5年度	1,562,862	36,215,015	1,341,392	28,762,934	1,300,464	29,097,476	1,600,394	36,323,337	5,805,112	130,398,762
令和6年度	1,972,757	47,942,611	1,261,890	30,293,970	1,364,873	33,234,883	1,344,215	33,021,951	5,943,735	144,493,415
令和7年度	1,866,525	43,443,843	1,012,351	25,167,086	1,572,172	37,144,422	1,561,721	37,538,906	6,012,769	143,294,257
令和7年　4月	176,710	4,363,025	96,870	2,411,577	100,572	2,526,949	124,188	3,076,239	498,340	12,377,790
5月	165,579	4,326,059	96,851	2,514,184	97,696	2,548,891	123,015	3,114,211	483,141	12,503,345
6月	122,129	3,269,561	87,186	2,303,534	117,326	2,988,305	124,926	3,201,113	451,567	11,762,513
7月	139,200	3,650,304	93,302	2,432,589	125,837	3,197,345	122,701	3,113,445	481,040	12,393,683
8月	157,418	3,907,263	90,669	2,261,781	129,148	3,120,653	123,941	3,037,296	501,176	12,326,993
9月	186,864	1,827,881	80,602	2,021,859	130,033	3,072,048	126,499	3,055,859	523,998	9,977,647
10月	138,834	3,741,095	79,274	1,946,842	134,953	3,128,950	121,967	2,917,206	475,028	11,734,093
11月	171,158	4,218,014	86,421	2,183,360	147,782	3,539,758	132,099	3,241,085	537,460	13,182,217
12月	162,113	3,975,315	74,722	1,903,351	147,555	3,503,991	132,152	3,204,427	516,542	12,587,084
令和8年　1月	156,748	3,848,051	77,192	1,926,113	155,392	3,627,936	148,516	3,521,498	537,848	12,923,598
2月	158,391	3,403,276	79,655	1,723,065	151,548	3,092,256	149,787	3,193,607	539,381	11,412,204
3月	131,381	2,913,999	69,607	1,538,831	134,330	2,797,340	131,930	2,862,920	467,248	10,113,090

（２）給水量1㎥当たりの電力料金　　（税込み）

区分 / 年度・月	給水量 (㎥)	電力料金 (円)	給水量1㎥当たりの電力料金 (円)
令和3年度	20,111,993	117,475,251	5.84
令和4年度	19,952,524	161,244,207	8.08
令和5年度	20,149,985	130,398,762	6.47
令和6年度	20,052,365	144,493,415	7.21
令和7年度	20,458,466	143,294,257	7.00
令和7年 4 月	1,667,814	12,377,790	7.42
5 月	1,700,375	12,503,345	7.35
6 月	1,680,998	11,762,513	7.00
7 月	1,732,650	12,393,683	7.15
8 月	1,699,306	12,326,993	7.25
9 月	1,670,926	9,977,647	5.97
10 月	1,743,329	11,734,093	6.73
11 月	1,713,909	13,182,217	7.69
12 月	1,775,821	12,587,084	7.09
令和8年 1 月	1,760,699	12,923,598	7.34
2 月	1,585,348	11,412,204	7.20
3 月	1,727,291	10,113,090	5.85



7　水質・薬品

（1）水道水質に関する基準等

水質基準（基準項目）：51項目

水質管理目標設定項目：27項目

水質基準項目：51項目

	項　目　名	基　準　値
1	一般細菌	1mℓの検水で形成される集落数が100以下であること
2	大腸菌	検出されないこと
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/ℓ以下
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/ℓ以下
5	セレン及びその化合物	0.01mg/ℓ以下
6	鉛及びその化合物	0.01mg/ℓ以下
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/ℓ以下
8	六価クロム化合物	0.02mg/ℓ以下
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/ℓ以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/ℓ以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/ℓ以下
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/ℓ以下
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/ℓ以下
14	四塩化炭素	0.002mg/ℓ以下
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/ℓ以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/ℓ以下
17	ジクロロメタン	0.02mg/ℓ以下
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/ℓ以下
19	トリクロロエチレン	0.01mg/ℓ以下
20	ベンゼン	0.01mg/ℓ以下
21	塩素酸	0.6mg/ℓ以下
22	クロロ酢酸	0.02mg/ℓ以下
23	クロロホルム	0.06mg/ℓ以下
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/ℓ以下
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/ℓ以下
26	臭素酸	0.01mg/ℓ以下
27	総トリハロメタン	0.1mg/ℓ以下
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/ℓ以下
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/ℓ以下
30	ブロモホルム	0.09mg/ℓ以下
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/ℓ以下
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/ℓ以下
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/ℓ以下
34	鉄及びその化合物	0.3mg/ℓ以下
35	銅及びその化合物	1.0mg/ℓ以下
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/ℓ以下
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/ℓ以下
38	塩化物イオン	200mg/ℓ以下
39	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	300mg/ℓ以下
40	蒸発残留物	500mg/ℓ以下
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/ℓ以下
42	(4S, 4aS, 8aR) －オクタヒドロ4,8a-ジメチルナフタレン－4a（2H）－オール	0.00001mg/ℓ以下
43	1,2,7,7-テトラメチルビシクロ〔2,2,1〕ヘプタン－２－オール	0.00001mg/ℓ以下
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/ℓ以下
45	フェノール類	0.005mg/ℓ以下
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/ℓ以下
47	PH値	5.8以上8.6以下
48	味	異常でないこと
49	臭気	異常でないこと
50	色度	5度以下
51	濁度	2度以下

水質管理目標設定項目：27項目

	項　目　名	目 標 値
1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/ℓ以下
2	ウラン及びその化合物	0.002mg/ℓ以下
3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/ℓ以下
4	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/ℓ以下
5	トルエン	0.4mg/ℓ以下
6	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	0.08mg/ℓ以下
7	亜塩素酸	0.6mg/ℓ以下
8	二酸化塩素	0.6mg/ℓ以下
9	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/ℓ以下
10	抱水クロラール	0.02mg/ℓ以下
11	農薬類（注）	検出値と目標値の比の和として1以下
12	残留塩素	1mg/ℓ以下
13	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	10～100mg/ℓ以下
14	マンガン及びその化合物	0.01mg/ℓ以下
15	遊離炭酸	20mg/ℓ以下
16	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/ℓ以下
17	メチルーｔーブチルエーテル	0.02mg/ℓ以下
18	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	3mg/ℓ以下
19	臭気強度（ＴＯＮ）	3以下
20	蒸発残留物	30～200mg/ℓ以下
21	濁度	1度以下
22	PH値	7.5程度
23	腐食性（ランゲリア指数）	-1程度以上～0
24	従属栄養細菌	1mℓの検水で形成される集落数が2000以下であること
25	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/ℓ以下
26	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/ℓ以下
27	ペルフルオロオクタンスルホン酸（ＰＦＯＳ）及びペルフルオロオクタン酸（ＰＦＯＡ）	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡの量の和として0.00005mg/ℓ以下

（２）　水質試験成績表

項目＼区分		水道法に基づく水質基準	おおたかの森浄水場		東部浄水場		江戸川台浄水場		西平井浄水場	
			原　水	浄　水	原　水	浄　水	原　水	浄　水	原　水	浄　水
一般細菌	（個/ml）	100 以下	1	0	11	0	3	0	28	0
大腸菌		検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	（ｍｇ/ｌ）	0.003 以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	（ｍｇ/ｌ）	0.0005 以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	（ｍｇ/ｌ）	0.01 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	（ｍｇ/ｌ）	0.01 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	（ｍｇ/ｌ）	0.01 以下	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.003	<0.001	0.001	<0.001
六価クロム化合物	（ｍｇ/ｌ）	0.02 以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	（ｍｇ/ｌ）	0.04 以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	（ｍｇ/ｌ）	0.01 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	（ｍｇ/ｌ）	10 以下	<0.02	1.50	<0.02	0.02	<0.02	1.08	<0.02	1.68
フッ素及びその化合物	（ｍｇ/ｌ）	0.8 以下	0.08	0.10	0.11	0.12	0.13	0.11	0.13	0.12
ホウ素及びその化合物	（ｍｇ/ｌ）	1.0　以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
四塩化炭素	（ｍｇ/ｌ）	0.002 以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	（ｍｇ/ｌ）	0.05 以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	（ｍｇ/ｌ）	0.04 以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	（ｍｇ/ｌ）	0.02 以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	（ｍｇ/ｌ）	0.01 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	（ｍｇ/ｌ）	0.01 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	（ｍｇ/ｌ）	0.01 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	（ｍｇ/ｌ）	0.6 以下	－	<0.06	－	<0.06	－	<0.06	－	<0.06
クロロ酢酸	（ｍｇ/ｌ）	0.02 以下	－	<0.002	－	<0.002	－	<0.002	－	<0.002
クロロホルム	（ｍｇ/ｌ）	0.06 以下	－	0.005	－	0.017	－	0.009	－	0.004
ジクロロ酢酸	（ｍｇ/ｌ）	0.03 以下	－	<0.003	－	0.004	－	<0.003	－	<0.003
ジブロモクロロメタン	（ｍｇ/ｌ）	0.1 以下	－	0.007	－	0.004	－	0.008	－	0.007
臭素酸	（ｍｇ/ｌ）	0.01 以下	－	0.001	－	<0.001	－	<0.001	－	0.001

総トリハロメタン	（mg/l）	0.1 以下	－	0.019	－	0.031	－	0.027	－	0.018
トリクロロ酢酸	（mg/l）	0.03 以下	－	<0.003	－	0.008	－	0.004	－	<0.003
ブロモジクロロメタン	（mg/l）	0.03 以下	－	0.006	－	0.009	－	0.009	－	0.006
ブロモホルム	（mg/l）	0.09 以下	－	0.002	－	<0.001	－	0.002	－	0.002
ホルムアルデヒド	（mg/l）	0.08 以下	－	<0.008	－	<0.008	－	<0.008	－	<0.008
亜鉛及びその化合物	（mg/l）	1.0　以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
アルミニウム及びその化合物	（mg/l）	0.2 以下	<0.01	0.03	0.01	0.04	<0.01	0.02	<0.01	0.03
鉄及びその化合物	（mg/l）	0.3 以下	0.09	<0.03	0.09	<0.03	0.23	<0.03	0.11	<0.03
銅及びその化合物	（mg/l）	1.0　以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
ナトリウム及びその化合物	（mg/l）	200 以下	31	18	16	27	40	22	45	16
マンガン及びその化合物	（mg/l）	0.05 以下	0.064	<0.001	0.054	0.007	0.125	<0.001	0.066	<0.001
塩化物イオン	（mg/l）	200 以下	24	24	12	14	33	28	21	24
カルシウム・マグネシウム等（硬度）	（mg/l）	300 以下	92	68	68	58	88	70	61	66
蒸発残留物	（mg/l）	500 以下	234	158	155	190	258	182	232	154
陰イオン界面活性剤	（mg/l）	0.2 以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
(4S,4aS,8aR)-オクタヒドロ4,8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オール	（mg/l）	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
1,2,7,7-テトラメチルビシクロ［2,2,1］ヘプタン-2-オール	（mg/l）	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	（mg/l）	0.02以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類	（mg/l）	0.005 以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	（mg/l）	3 以下	1.0	0.7	0.6	0.7	1.2	0.8	1.2	0.7
ＰＨ値		5.8以上 8.6以下	8.1	7.7	8.2	7.9	7.9	7.6	8.2	7.6
味		異常でないこと	－	異常なし	－	異常なし	－	異常なし	－	異常なし
臭　気		異常でないこと	木材臭	異常なし	木材臭	異常なし	木材臭	異常なし	木材臭	異常なし
色　度	（度）	5度以下	4.6	<0.5	3.7	1.8	7.8	0.7	6.6	<0.5
濁　度	（度）	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	0.1	<0.1

注1　浄水の検査結果は令和7年4月から令和8年3月までの平均値です。
注2　原水の水質検査実施回数は、1回／年です。

（３）薬品使用状況

次亜塩素使用状況

（単位：kg）

区分／月	おおたかの森浄水場	東部浄水場	江戸川台浄水場	西平井浄水場	合　計
令和3年度	67,301.00	79,116.00	212,508.00	40,913.00	399,838.00
令和4年度	66,561.00	78,334.00	185,348.00	61,376.00	391,619.00
令和5年度	91,064.00	76,867.00	170,846.00	60,523.00	399,300.00
令和6年度	136,271.00	67,347.00	194,208.00	31,831.00	429,657.00
令和7年度	112,308.00	51,354.00	231,651.00	63,299.00	458,612.00
令和7年　4月	11,716.00	5,091.00	14,584.00	4,075.00	35,466.00
5月	6,459.00	4,981.00	12,987.00	4,200.00	28,627.00
6月	5,610.00	5,090.00	17,007.00	4,162.00	31,869.00
7月	8,434.00	4,959.00	18,956.00	4,523.00	36,872.00
8月	10,890.00	4,438.00	19,624.00	4,549.00	39,501.00
9月	10,580.00	4,510.00	17,536.00	4,391.00	37,017.00
10月	9,181.00	4,830.00	23,042.00	5,152.00	42,205.00
11月	10,561.00	3,768.00	21,833.00	6,114.00	42,276.00
12月	11,373.00	3,469.00	22,993.00	6,956.00	44,791.00
令和8年　1月	10,385.00	3,533.00	22,549.00	6,805.00	43,272.00
2月	8,676.00	3,231.00	20,338.00	6,130.00	38,375.00
3月	8,443.00	3,454.00	20,202.00	6,242.00	38,341.00
月平均	9,359.00	4,279.50	19,304.25	5,274.92	38,217.67

（４）東日本大震災に伴う放射性物質の分析結果

ア　測定項目：放射性ヨウ素131、放射性セシウム134、放射性セシウム137

イ　採水箇所：おおたかの森、東部、江戸川台、西平井の4浄水場

ウ　採水日

令和 7年	4/2、7/2、10/1
令和 8年	1/7

エ　測定結果

（単位：ベクレル／ｋｇ）

試料名／項目	ヨウ素131	セシウム134	セシウム137
浄水	不検出	不検出	不検出

8　財　務

（1）予算・決算対照表（令和7年度）

＜収益的収入及び支出＞　　（単位：円・税込み）

科　　目	予　算　額	決　算　額	予算額に比べ決算額の増減
水道事業収益	4,060,788,000	4,088,670,696	27,882,696
営業収益	3,744,026,000	3,764,419,836	20,393,836
営業外収益	316,722,000	324,203,825	7,481,825
特別利益	40,000	47,035	7,035
水道事業費用	3,545,491,000	3,334,791,934	△ 210,699,066
営業費用	3,388,862,108	3,214,774,124	△ 174,087,984
営業外費用	127,816,000	119,797,510	△ 8,018,490
特別損失	644,000	220,300	△ 423,700
予備費	28,168,892	0	△ 28,168,892
差　引	515,297,000	753,878,762	238,581,762
翌年度へ繰越される財源充当額	0	0	0
差　引　計	515,297,000	753,878,762	238,581,762

＜資本的収入及び支出＞　　（単位：円・税込み）

科　　目		予　算　額	決　算　額	予算額に比べ決算額の増減
資本的収入		1,236,040,000	1,039,739,758	△ 196,300,242
企業債		585,300,000	387,300,000	△ 198,000,000
工事負担金		216,555,000	186,593,000	△ 29,962,000
給水申込納付金		427,570,000	458,876,000	31,306,000
他会計負担金		3,195,000	6,970,758	3,775,758
補助金		3,420,000	0	△ 3,420,000
資本的支出		4,119,227,300	2,861,995,231	△ 1,257,232,069
建設改良費		2,972,568,300	1,809,216,910	△ 1,163,351,390
つくばエクスプレス沿線整備事業費		275,558,071	208,139,180	△ 67,418,891
企業債償還金		544,640,000	544,639,141	△ 859
他会計貸付金		300,000,000	300,000,000	0
予備費		26,460,929	0	△ 26,460,929
差　引		△ 2,883,187,300	△ 1,822,255,473	1,060,931,827
翌年度へ繰越される財源充当額		0	0	0
差　引　計		△ 2,883,187,300	△ 1,822,255,473	1,060,931,827
補てん財源	前年度繰越工事資金	0	0	0
	前年度繰越資金	0	0	0
	過年度分損益勘定留保資金	1,125,764,300	0	△ 1,125,764,300
	当年度分損益勘定留保資金	982,010,000	968,465,300	△ 13,544,700
	消費税資本的収支調整額	102,209,000	122,361,473	20,152,473
	減債積立金	544,640,000	544,639,141	△ 859
	建設改良積立金	128,564,000	186,789,559	58,225,559
	計	2,883,187,300	1,822,255,473	△ 1,060,931,827

注1　予算額は補正予算・流用及び予備費充当後の金額である。

（２） 比較損益計算書

（税抜き）

科目＼年度	令和3年度		令和4年度		令和5年度		令和6年度		令和7年度		すう勢（令和3年度を100とする）			
	金　額（円）	構成比（%）	金　額（円）	構成比（%）	金　額（円）	構成比（%）	金　額（円）	構成比（%）	金　額（円）	構成比（%）	R4	R5	R6	R7
水道事業収益	**4,260,320,011**	**100.0**	**4,099,204,222**	**100.0**	**3,687,178,868**	**100.0**	**3,712,006,919**	**100.0**	**3,746,857,948**	**100.0**	**96.2**	**86.5**	**87.1**	**87.9**
営業収益	**3,354,066,276**	**78.7**	**3,352,053,517**	**81.8**	**3,373,627,608**	**91.6**	**3,395,851,913**	**91.4**	**3,423,981,793**	**91.4**	**99.9**	**100.6**	**101.2**	**102.1**
給水収益	3,257,271,557	76.5	3,256,272,550	79.4	3,274,191,737	88.8	3,297,037,480	88.8	3,321,552,120	88.7	100.0	100.5	101.2	102.0
受託工事収益	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	—	—	—	—
他会計負担金	77,819,119	1.8	79,551,167	2.0	84,195,771	2.3	83,403,333	2.2	85,771,073	2.3	102.2	108.2	107.2	110.2
その他の営業収益	18,975,600	0.4	16,229,800	0.4	15,240,100	0.5	15,411,100	0.4	16,658,600	0.4	85.5	80.3	81.2	87.8
営業外収益	**906,139,756**	**21.3**	**747,046,192**	**18.2**	**313,394,390**	**8.4**	**316,070,418**	**8.6**	**322,829,668**	**8.6**	**82.4**	**34.6**	**34.9**	**35.6**
受取利息	1,880,332	0.0	1,654,538	0.0	1,736,727	0.0	1,761,328	0.1	5,019,285	0.1	88.0	92.4	93.7	266.9
給水申込納付金	598,000,000	14.1	439,350,000	10.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	73.5	皆減	皆減	皆減
他会計補助金	710,000	0.0	591,808	0.0	2,561,449	0.1	3,669,645	0.1	954,480	0.0	83.4	360.8	516.9	134.4
長期前受金戻入	302,211,435	7.1	296,927,429	7.3	300,499,988	8.1	299,507,119	8.1	302,182,762	8.1	98.3	99.4	99.1	100.0
他会計負担金	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	—	—	—	—
雑収益	3,337,989	0.1	8,522,417	0.2	8,596,226	0.2	11,132,326	0.3	14,673,141	0.4	255.3	257.5	333.5	439.6
特別利益	**113,979**	**0.0**	**104,513**	**0.0**	**156,870**	**0.0**	**84,588**	**0.0**	**46,487**	**0.0**	**91.7**	**137.6**	**74.2**	**40.8**
固定資産売却益	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	—	—	—	—
過年度損益修正益	43,979	0.0	34,513	0.0	41,770	0.0	44,588	0.0	6,487	0.0	78.5	95.0	101.4	14.8
その他特別利益	70,000	0.0	70,000	0.0	115,100	0.0	40,000	0.0	40,000	0.0	100.0	164.4	57.1	57.1
水道事業費用	**3,122,126,376**	**100.0**	**3,168,646,180**	**100.0**	**3,018,991,813**	**100.0**	**3,082,820,984**	**100.0**	**3,118,587,577**	**100.0**	**101.5**	**96.7**	**98.7**	**99.9**
営業費用	**2,988,940,070**	**95.7**	**3,050,101,680**	**96.3**	**2,910,019,664**	**96.4**	**2,984,292,989**	**96.8**	**3,028,537,289**	**97.1**	**102.0**	**97.4**	**99.8**	**101.3**
原水及び浄水費	1,377,957,810	44.1	1,389,424,386	43.8	1,360,920,755	45.1	1,365,109,039	44.3	1,404,638,150	45.0	100.8	98.8	99.1	101.9
配水及び給水費	176,589,524	5.7	195,183,555	6.2	207,338,506	6.9	253,273,122	8.2	251,940,047	8.1	110.5	117.4	143.4	142.7
受託工事費	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	—	—	—	—
業務費	274,649,110	8.8	280,472,895	8.9	284,130,295	9.4	296,287,842	9.6	281,649,670	9.0	102.1	103.5	107.9	102.5
総係費	104,391,793	3.3	120,814,366	3.8	108,902,324	3.6	110,449,390	3.6	121,238,385	3.9	115.7	104.3	105.8	116.1
減価償却費	1,051,775,232	33.7	1,060,847,105	33.5	935,163,710	31.0	939,531,523	30.5	950,670,194	30.5	100.9	88.9	89.3	90.4
資産減耗費	3,550,774	0.1	3,333,546	0.1	13,538,247	0.4	19,621,514	0.6	18,379,735	0.6	93.9	381.3	552.6	517.6
その他営業費用	25,827	0.0	25,827	0.0	25,827	0.0	20,559	0.0	21,108	0.0	100.0	100.0	79.6	81.7
営業外費用	**129,766,234**	**4.2**	**118,341,780**	**3.7**	**106,608,535**	**3.5**	**98,342,917**	**3.2**	**89,849,469**	**2.9**	**91.2**	**82.2**	**75.8**	**69.2**
支払利息及び企業債取扱諸費	129,501,835	4.2	118,099,852	3.7	106,454,957	3.5	98,107,850	3.2	89,649,493	2.9	91.2	82.2	75.8	69.2
雑支出	264,399	0.0	241,928	0.0	153,578	0.0	235,067	0.0	199,976	0.0	91.5	58.1	88.9	75.6
特別損失	**3,420,072**	**0.1**	**202,720**	**0.0**	**2,363,614**	**0.1**	**185,078**	**0.0**	**200,819**	**0.0**	**5.9**	**69.1**	**5.4**	**5.9**
固定資産売却損	105,354	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	皆減	皆減	皆減	皆減
過年度損益修正損	3,244,718	0.1	162,720	0.0	296,490	0.0	145,078	0.0	160,819	0.0	5.0	9.1	4.5	5.0
その他特別損失	70,000	0.0	40,000	0.0	2,067,124	0.1	40,000	0.0	40,000	0.0	57.1	2,953.0	57.1	57.1
損　益	**1,138,193,635**		**930,558,042**		**668,187,055**		**629,185,935**		**628,270,371**		**81.8**	**58.7**	**55.3**	**55.2**

注1　構成比は水道事業収益、水道事業費用が100.0%となるよう調整した。

注2　令和5年度から、給水申込納付金を収益的収入から資本的収入に移行した。

（３） 比較貸借対照表

ア　資産の部(税抜き)

科目＼年度	令和3年度		令和4年度		令和5年度		令和6年度		令和7年度		すう勢(令和3年度を100とする)			
	金　額 (円)	構成比 (%)	金　額 (円)	構成比 (%)	金　額 (円)	構成比 (%)	金　額 (円)	構成比 (%)	金　額 (円)	構成比 (%)	R4	R5	R6	R7
固定資産	**27,806,846,937**	**85.4**	**27,872,736,791**	**86.4**	**28,263,325,962**	**87.2**	**28,863,098,088**	**87.9**	**30,039,844,052**	**90.2**	**100.2**	**101.6**	**103.8**	**108.0**
有形固定資産	**25,405,246,445**	**78.0**	**25,371,157,899**	**78.7**	**25,761,768,670**	**79.5**	**26,361,562,396**	**80.3**	**27,238,329,960**	**81.8**	**99.9**	**101.4**	**103.8**	**107.2**
土地	2,902,625,894	8.9	2,902,625,894	9.0	2,903,715,562	9.0	2,903,715,562	8.8	2,903,715,562	8.7	100.0	100.0	100.0	100.0
建物	1,519,342,172	4.7	1,476,789,185	4.6	1,434,357,418	4.4	1,391,955,811	4.2	1,350,156,914	4.1	97.2	94.4	91.6	88.9
構築物	19,645,876,901	60.3	19,789,126,701	61.3	20,161,847,090	62.2	20,631,443,331	62.9	22,125,230,056	66.5	100.7	102.6	105.0	112.6
機械及び装置	1,272,890,207	3.9	1,052,936,336	3.3	946,326,563	2.9	842,795,189	2.6	740,950,292	2.2	82.7	74.3	66.2	58.2
車両運搬具	9,630,973	0.0	7,099,342	0.0	4,159,498	0.0	1,769,586	0.0	1,120,859	0.0	73.7	43.2	18.4	11.6
工具器具及び備品	27,090,298	0.1	91,650,441	0.3	81,494,358	0.3	74,419,462	0.2	71,611,777	0.2	338.3	300.8	274.7	264.3
建設仮勘定	27,790,000	0.1	50,930,000	0.2	229,868,181	0.7	515,463,455	1.6	45,544,500	0.1	183.3	827.2	1854.9	163.9
無形固定資産	**1,600,492**	**0.0**	**1,578,892**	**0.0**	**1,557,292**	**0.0**	**1,535,692**	**0.0**	**1,514,092**	**0.0**	**98.7**	**97.3**	**96.0**	**94.6**
電話加入権	1,492,492	0.0	1,492,492	0.0	1,492,492	0.0	1,492,492	0.0	1,492,492	0.0	100.0	100.0	100.0	100.0
その他無形固定資産	108,000	0.0	86,400	0.0	64,800	0.0	43,200	0.0	21,600	0.0	80.0	60.0	40.0	20.0
投資その他の資産	**2,400,000,000**	**7.4**	**2,500,000,000**	**7.7**	**2,500,000,000**	**7.7**	**2,500,000,000**	**7.6**	**2,800,000,000**	**8.4**	**104.2**	**104.2**	**104.2**	**116.7**
出資金	2,400,000,000	7.4	2,500,000,000	7.7	2,500,000,000	7.7	2,500,000,000	7.6	2,500,000,000	7.5	104.2	104.2	104.2	104.2
長期貸付金	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	300,000,000	0.9	—	—	—	皆増
流動資産	**4,735,764,442**	**14.6**	**4,412,857,599**	**13.6**	**4,138,081,191**	**12.8**	**3,945,143,319**	**12.1**	**3,263,768,730**	**9.8**	**93.2**	**87.4**	**83.3**	**68.9**
現金預金	3,540,546,657	10.9	3,165,911,283	9.8	3,345,754,546	10.3	3,242,485,494	9.9	2,543,898,307	7.6	89.4	94.5	91.6	71.9
未収金	516,680,448	1.6	457,266,109	1.4	399,369,718	1.2	418,754,298	1.3	428,059,096	1.3	88.5	77.3	81.0	82.8
貯蔵品	18,032,717	0.1	17,255,187	0.1	18,427,007	0.1	19,923,257	0.1	20,772,947	0.1	95.7	102.2	110.5	115.2
短期貸付金	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	—	—	—	—
前払金	159,120,000	0.5	271,730,000	0.8	373,830,000	1.2	263,240,000	0.8	270,330,000	0.8	170.8	234.9	165.4	169.9
その他流動資産(前払費用含む)	501,384,620	1.5	500,695,020	1.5	699,920	0.0	740,270	0.0	708,380	0.0	99.9	0.1	0.1	0.1
資　産　合　計	**32,542,611,379**	**100.0**	**32,285,594,390**	**100.0**	**32,401,407,153**	**100.0**	**32,808,241,407**	**100.0**	**33,303,612,782**	**100.0**	**99.2**	**99.6**	**100.8**	**102.3**

注１　構成比は資産合計が100.0%となるよう調整した。

イ　負債・資本の部（税抜き）

科目＼年度	令和3年度		令和4年度		令和5年度		令和6年度		令和7年度		すう勢（令和3年度を100とする）			
	金　額（円）	構成比（%）	金　額（円）	構成比（%）	金　額（円）	構成比（%）	金　額（円）	構成比（%）	金　額（円）	構成比（%）	R4	R5	R6	R7
固定負債	**5,509,876,622**	**16.9**	**4,916,339,107**	**15.2**	**4,595,205,004**	**14.2**	**4,175,265,863**	**12.7**	**4,020,728,550**	**12.0**	**89.2**	**83.4**	**75.8**	**73.0**
企業債	5,497,132,232	16.9	4,903,594,717	15.2	4,582,460,614	14.2	4,162,521,473	12.7	4,007,984,160	12.0	89.2	83.4	75.7	72.9
引当金	12,744,390	0.0	12,744,390	0.0	12,744,390	0.0	12,744,390	0.0	12,744,390	0.0	100.0	100.0	100.0	100.0
流動負債	**1,158,057,703**	**3.6**	**1,168,246,489**	**3.6**	**1,224,503,656**	**3.8**	**1,230,931,988**	**3.7**	**952,096,662**	**2.9**	**100.9**	**105.7**	**106.3**	**82.2**
企業債	581,892,620	1.8	593,537,515	1.8	547,734,103	1.7	544,639,141	1.7	541,837,313	1.6	102.0	94.1	93.6	93.1
一時借入金	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	—	—	—	—
未払金	500,115,896	1.6	495,313,422	1.5	591,517,910	1.8	597,358,223	1.8	314,571,381	1.0	99.0	118.3	119.4	62.9
前受金	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	—	—	—	—
引当金	11,976,632	0.0	12,915,000	0.1	14,044,000	0.1	14,196,000	0.0	14,959,000	0.1	107.8	117.3	118.5	124.9
その他流動負債	64,072,555	0.2	66,480,552	0.2	71,207,643	0.2	74,738,624	0.2	80,728,968	0.2	103.8	111.1	116.6	126.0
繰延収益	**6,871,707,562**	**21.1**	**6,767,481,260**	**21.0**	**6,978,894,236**	**21.5**	**7,170,053,364**	**21.9**	**7,470,527,007**	**22.4**	**98.5**	**101.6**	**104.3**	**108.7**
負債合計	**13,539,641,887**	**41.6**	**12,852,066,856**	**39.8**	**12,798,602,896**	**39.5**	**12,576,251,215**	**38.3**	**12,443,352,219**	**37.3**	**94.9**	**94.5**	**92.9**	**91.9**
資本金	**12,519,693,638**	**38.5**	**13,911,818,840**	**43.1**	**14,663,827,616**	**45.3**	**15,237,651,668**	**46.4**	**16,040,498,759**	**48.2**	**111.1**	**117.1**	**121.7**	**128.1**
資本金	12,519,693,638	38.5	13,911,818,840	43.1	14,663,827,616	45.3	15,237,651,668	46.4	16,040,498,759	48.2	111.1	117.1	121.7	128.1
剰余金	**6,483,275,854**	**19.9**	**5,521,708,694**	**17.1**	**4,938,976,641**	**15.2**	**4,994,338,524**	**15.3**	**4,819,761,804**	**14.5**	**85.2**	**76.2**	**77.0**	**74.3**
資本剰余金	944,295,683	2.9	944,295,683	2.9	945,385,351	2.9	945,385,351	2.9	945,385,351	2.9	100.0	100.1	100.1	100.1
受贈財産評価額	5,591,396	0.0	5,591,396	0.0	6,681,064	0.0	6,681,064	0.0	6,681,064	0.0	100.0	119.5	119.5	119.5
工事寄附負担金	880,314,287	2.7	880,314,287	2.7	880,314,287	2.7	880,314,287	2.7	880,314,287	2.7	100.0	100.0	100.0	100.0
他会計負担金	6,000,000	0.0	6,000,000	0.0	6,000,000	0.0	6,000,000	0.0	6,000,000	0.0	100.0	100.0	100.0	100.0
補助金	52,390,000	0.2	52,390,000	0.2	52,390,000	0.2	52,390,000	0.2	52,390,000	0.2	100.0	100.0	100.0	100.0
利益剰余金	5,538,980,171	17.0	4,577,413,011	14.2	3,993,591,290	12.3	4,048,953,173	12.4	3,874,376,453	11.6	82.6	72.1	73.1	69.9
減債積立金	2,349,786,600	7.2	1,894,705,253	5.9	1,621,381,189	5.0	1,118,041,217	3.4	573,402,076	1.7	80.6	69.0	47.6	24.4
利益積立金	300,000,000	0.9	300,000,000	0.9	300,000,000	0.9	300,000,000	0.9	300,000,000	0.9	100.0	100.0	100.0	100.0
建設改良積立金	661,086,169	2.0	997,068,369	3.1	1,130,698,982	3.5	1,498,386,049	4.6	1,641,275,306	4.9	150.8	171.0	226.7	248.3
当年度未処分利益剰余金（未処理欠損金）	2,228,107,402	6.9	1,385,639,389	4.3	941,511,119	2.9	1,132,525,907	3.5	1,359,699,071	4.1	62.2	42.3	50.8	61.0
資本合計	**19,002,969,492**	**58.4**	**19,433,527,534**	**60.2**	**19,602,804,257**	**60.5**	**20,231,990,192**	**61.7**	**20,860,260,563**	**62.7**	**102.3**	**103.2**	**106.5**	**109.8**
負債・資本合計	**32,542,611,379**	**100.0**	**32,285,594,390**	**100.0**	**32,401,407,153**	**100.0**	**32,808,241,407**	**100.0**	**33,303,612,782**	**100.0**	**99.2**	**99.6**	**100.8**	**102.3**

注1　構成比は負債・資本合計が100.0%となるよう調整した。

（４） 資本的収支表

（税込み）

科目＼年度	令和3年度 金額（円）	構成比（%）	令和4年度 金額（円）	構成比（%）	令和5年度 金額（円）	構成比（%）	令和6年度 金額（円）	構成比（%）	令和7年度 金額（円）	構成比（%）	すう勢（令和3年度を100とする） R4	R5	R6	R7
資本的収入	**111,659,681**	**100.0**	**205,694,517**	**100.0**	**781,767,320**	**100.0**	**651,741,610**	**100.0**	**1,039,739,758**	**100.0**	**184.2**	**700.1**	**583.7**	**931.2**
企業債	0	0.0	0	0.0	226,600,000	29.0	124,700,000	19.1	387,300,000	37.2	—	皆増	皆増	皆増
工事負担金	105,499,736	94.5	202,367,950	98.4	152,314,600	19.5	114,800,000	17.6	186,593,000	18.0	191.8	144.4	108.8	176.9
給水申込納付金	0	0.0	0	0.0	398,783,000	51.0	404,580,000	62.1	458,876,000	44.1	—	皆増	皆増	皆増
他会計負担金	6,157,345	5.5	3,326,567	1.6	4,069,720	0.5	7,661,610	1.2	6,970,758	0.7	54.0	66.1	124.4	113.2
補助金	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	—	—	—	—
固定資産売却代金	2,600	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	皆減	皆減	皆減	皆減
長期貸付金償還	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	—	—	—	—
資本的支出	**2,893,223,076**	**100.0**	**2,306,944,457**	**100.0**	**2,055,949,585**	**100.0**	**2,247,761,336**	**100.0**	**2,861,995,231**	**100.0**	**79.7**	**71.1**	**77.7**	**98.9**
建設改良費	1,470,424,010	50.8	881,755,410	38.2	1,317,960,470	64.1	1,515,940,020	67.4	1,809,216,910	63.2	60.0	89.6	103.1	123.0
拡張事業費	58,770,213	2.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	皆減	皆減	皆減	皆減
つくばエクスプレス沿線整備事業費	95,267,620	3.3	243,296,427	10.6	144,451,600	7.0	184,087,213	8.2	208,139,180	7.3	255.4	151.6	193.2	218.5
企業債償還金	568,761,233	19.7	581,892,620	25.2	593,537,515	28.9	547,734,103	24.4	544,639,141	19.0	102.3	104.4	96.3	95.8
他会計貸付金	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	300,000,000	10.5	—	—	—	皆増
出資金	200,000,000	6.9	100,000,000	4.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	50.0	皆減	皆減	皆減
納付金	500,000,000	17.3	500,000,000	21.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	100.0	皆減	皆減	皆減
収支	△ 2,781,563,395	—	△ 2,101,249,940	—	△ 1,274,182,265	—	△ 1,596,019,726	—	△ 1,822,255,473	—				
翌年度へ繰越される支出の財源充当額	0	—	0	—	28,800,000	—	0	—	0	—				
差引計	△ 2,781,563,395	—	△ 2,101,249,940	—	△ 1,302,982,265	—	△ 1,596,019,726	—	△ 1,822,255,473	—				
補てん財源 前年度繰越工事資金	0	0.0	0	0.0	0	0.0	28,800,000	1.8	0	0.0				
補てん財源 前年度繰越資金	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0				
補てん財源 過年度分損益勘定留保資金	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0				
補てん財源 当年度分損益勘定留保資金	1,055,523,474	46.3	1,064,269,571	66.5	948,733,394	72.8	958,810,786	60.1	968,465,300	53.1				
補てん財源 減債積立金	568,761,233	24.9	81,899,022	5.1	273,324,064	21.0	503,339,972	31.5	544,639,141	29.9				
補てん財源 建設改良積立金	521,152,534	22.8	455,081,347	28.4	0	0.0	0	0.0	186,789,559	10.3				
補てん財源 消費税資本的収支調整額	136,126,154	6.0	0	0.0	80,924,807	6.2	105,068,968	6.6	122,361,473	6.7				
補てん財源 合計	2,281,563,395	100.0	1,601,249,940	100.0	1,302,982,265	100.0	1,596,019,726	100.0	1,822,255,473	100.0				

注1　構成比は資本的収入、資本的支出及び補てん財源の合計が100.0%となるよう調整した。
注2　令和3～4年度の納付金については、当年度利益剰余金処分額で補てんした。
注3　令和5年度から、給水申込納付金を収益的収入から資本的収入に移行した。

（５） 固定資産明細書（令和7年度）

（ア）有形固定資産明細書

（単位：円）

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高	減価償却累計額				年度末償却未済高
					期首累計	当年度増加額	当年度減少額	累計額	
土地	2,903,715,562	0	0	2,903,715,562	0	0	0	0	2,903,715,562
建物	2,173,643,736	0	0	2,173,643,736	781,687,925	41,798,897	0	823,486,822	1,350,156,914
構築物	38,560,945,331	2,303,122,773	67,424,632	40,796,643,472	17,929,502,000	792,704,970	50,793,554	18,671,413,416	22,125,230,056
機械及び装置	5,289,499,948	6,385,400	186,464	5,295,698,884	4,446,704,759	108,220,975	177,142	4,554,748,592	740,950,292
車両運搬具	22,417,157	0	0	22,417,157	20,647,571	648,727	0	21,296,298	1,120,859
工具器具及び備品	120,702,128	5,612,929	5,096,082	121,218,975	46,282,666	7,275,025	3,950,493	49,607,198	71,611,777
小計	49,070,923,862	2,315,121,102	72,707,178	51,313,337,786	23,224,824,921	950,648,594	54,921,189	24,120,552,326	27,192,785,460
建設仮勘定	515,463,455	17,044,500	486,963,455	45,544,500	0	0	0	0	45,544,500
合計	49,586,387,317	2,332,165,602	559,670,633	51,358,882,286	23,224,824,921	950,648,594	54,921,189	24,120,552,326	27,238,329,960

（イ）無形固定資産明細書

（単位：円）

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	当年度減価償却高	年度末現在高
電話加入権	1,492,492	0	0	0	1,492,492
その他無形固定資産	43,200	0	0	21,600	21,600
合計	1,535,692	0	0	21,600	1,514,092

（６） 企業債償還表

（単位：円）

年度	区分	前年度末未償還残高	当年度発行額	当年度償還額	未償還残高
R3	企　業　債	6,647,786,085	0	568,761,233	6,079,024,852
R4	企　業　債	6,079,024,852	0	581,892,620	5,497,132,232
R5	企　業　債	5,497,132,232	226,600,000	593,537,515	5,130,194,717
R6	企　業　債	5,130,194,717	124,700,000	547,734,103	4,707,160,614
R7	企　業　債	4,707,160,614	387,300,000	544,639,141	4,549,821,473

（7） 経営分析

ア 財務分析表

項目		算出基礎	年度 R3	年度 R4	年度 R5	年度 R6	年度 R7	令和6年度 県内同規模平均	令和6年度 全国同規模平均	説明
自己資本構成比率		資本金＋剰余金＋評価差額等＋繰延収益 ／ 負債資本合計 × 100%	% 79.5	% 81.2	% 82.0	% 83.5	% 85.1	% 81.9	% 74.6	総資本(負債・資本合計)とこれを構成する資本(資本金・剰余金・評価差額等・繰延収益)の関係を示す。自己資本構成比率が高いほど経営の安全性は大きい。
固定資産対長期資本比率		固定資産 ／ 資本金＋剰余金＋評価差額等＋固定負債＋繰延収益 × 100%	88.6	89.6	90.7	91.4	92.9	92.6	91.4	固定資産の購入・建設の財源の分析であって、固定資産に対する資本(資本金、剰余金、評価差額等、繰延収益)と固定負債の割合を示す。100以下を理想とし、越えれば固定資産に過大投資となる。
流動比率		流動資産 ／ 流動負債 × 100%	408.9	377.7	337.9	320.5	342.8	509.6	309.5	資金繰りの状況を示す比率で短期債務に対応すべき流動資産が十分にあるかを示す。
酸性試験比率（当座比率）		現金預金＋(未収金－貸倒引当金) ／ 流動負債 × 100%	350.3	310.1	305.8	297.4	312.1	487.6	287.9	流動負債に対する現金預金及び未収金から貸倒引当金を差し引いた合計の割合で、短期債務に対する支払能力を表している。
総収支比率		総収益 ／ 総費用 × 100%	136.5	129.4	122.1	120.4	120.1	113.1	108.0	総費用に対する総収益の割合で、指数は高い程良い。
経常収支比率		経常収益 ／ 経常費用 × 100%	136.6	129.4	122.2	120.4	120.2	113.1	108.0	経常費用に対する経常収益の割合で、指数は高い程良い。
営業収支比率		営業収益－受託工事収益 ／ 営業費用－受託工事費 × 100%	112.2	109.9	115.9	113.8	113.1	98.3	99.7	営業費用に対する営業収益の割合で、指数は高い程良い。
企業債償還元金対減価償却額比率		建設改良のための企業債償還元金 ／ 当年度減価償却費 × 100%	54.1	54.9	63.5	58.3	57.3	—	58.9	減価償却費に対する企業債償還元金の割合で、100以下であれば、減価償却による内部留保資金で企業債償還の資金を賄えているといえる。
給水収益に対する比率	企業債償還元金	建設改良のための企業債償還元金 ／ 給水収益 × 100%	17.5	17.9	18.1	16.6	16.4	14.7	14.6	給水収益に対する企業債償還元金、利息及び元利償還金の割合で、指数は低い程良い。
	企業債利息	企業債利息 ／ 給水収益 × 100%	4.0	3.6	3.3	3.0	2.7	3.1	2.5	
	職員給与費	職員給与費 ／ 給水収益 × 100%	4.7	4.8	4.7	4.7	4.8	5.4	8.6	給水収益に対する職員給与費の割合で、労働分配率を示す。


イ　業務分析表

項　　目	算　出　基　礎	年度 R3	R4	R5	R6	R7	令和6年度 県内同規模平均	全国同規模平均	説　　明
負荷率	一日平均配水量 ／ 一日最大配水量 ×100 （%）	91.5	90.6	90.9	93.5	93.0	92.0	91.7	1日最大配水量に対する1日平均配水量の割合で、需要時と通常時の差を示す。
施設利用率	一日平均配水量 ／ 一日配水能力 ×100 （%）	80.0	79.3	79.9	79.7	81.3	77.5	63.6	1日配水能力に対する1日平均配水量の割合で、水道施設が効率的に運営されているか判断する指標。 指数が低い場合、施設が遊休状態にある可能性がある。
最大稼動率	一日最大配水量 ／ 一日配水能力 ×100 （%）	87.4	87.6	87.9	85.3	87.5	84.2	69.3	1日配水能力に対する1日最大配水量の割合で、施設能力に対する最大稼働実績を示す。 指数が高すぎると、安定供給に問題があるといえる。
有収率	年間総有収水量 ／ 年間総配水量 ×100 （%）	94.9	95.5	95.1	96.2	95.0	95.7	92.0	配水量に対し、どのくらいの有収水量があったかを示す。 指数は100に近いほど施設の稼働状況が収益に反映されているといえる。
配水管使用効率	年間総配水量 ／ 導送配水管延長 （m^3／m）	28.4	28.0	28.1	27.8	28.2	25.2	21.1	導・送・配水管1メートル当たりの配水量を示し、数値が高いほど効率が良いことになる。
固定資産使用効率	年間総配水量 ／ 有形固定資産 （m^3／万円）	7.9	7.9	7.8	7.6	7.5	6.2	7.5	有形固定資産に対する総配水量の割合で、指数が高い程施設が効率的に使用されていることになる。
固定資産回転率	営業収益－受託工事収益 ／ （期首固定資産＋期末固定資産）÷2 （　回　）	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.10	0.13	営業収益と投下された固定資産の利用状況の適否をみるものである。指数が小さいほど、固定資産の利用度が少ないことを示す。
供給単価	給水収益 ／ 年間総有収水量 （円銭／m^3）	170.75	170.80	170.82	170.99	170.96	176.33	174.61	1立方メートル当たりの販売価格。
給水原価	総費用－長期前受金戻入－特別損失 ／ 年間総有収水量 （円銭／m^3）	147.64	150.62	141.71	144.34	144.95	178.50	172.99	1立方メートル当たりの生産原価。
一人一日平均有収水量	年間総有収水量×1,000 ／ 現在給水人口×365日 ※閏年は366日 （　ℓ　）	255	250	249	249	247	259	—	1人1日当たりの水使用量。
職員一人当たり給水人口	現在給水人口 ／ 損益勘定所属職員数 （　人　）	8,191	8,023	8,769	10,120	10,242	8,675	4,873	
職員一人当たり有収水量	年間総有収水量 ／ 損益勘定所属職員数 （m^3／人）	763,058	733,250	798,623	918,171	925,178	817,554	499,995	
職員一人当たり営業収益	営業収益－受託工事収益 ／ 損益勘定所属職員数 （千円／人）	134,163	128,925	140,568	161,707	163,047	151,234	92,122	
職員一人当たり有形固定資産	有形固定資産 ／ (損益＋資本)勘定所属職員数 （千円／人）	1,016,210	975,814	1,073,407	1,255,312	1,297,063	—	—	

（８） 有収水量1㎥当たり総収益・総費用

（税抜き）


年度	有収水量 (㎥)	総収益		総費用	
		金額（円）	1㎥当たり(円)	金額（円）	1㎥当たり(円)
R3	19,076,456	4,260,320,011	223.33	3,122,126,376	163.66
R4	19,064,489	4,099,204,222	215.02	3,168,646,180	166.21
R5	19,166,955	3,687,178,868	192.37	3,018,991,813	157.51
R6	19,281,587	3,712,006,919	192.52	3,082,820,984	159.88
R7	19,428,732	3,746,857,948	192.85	3,118,587,577	160.51



（９） 給水収益に対する企業債元利償還金表

指数：令和3年度を100として算出（税抜き）

区分／年度	給水収益 (A) (円)	企業債元利償還額 (B)						割合		
		元金(b1)		利息(b2)		計(b3)		(b1)/(A)×100(%)	(b2)/(A)×100(%)	(b3)/(A)×100(%)
		金額(円)	指数	金額(円)	指数	金額(円)	指数			
R3	3,257,271,557	568,761,233	100	129,501,835	100	698,263,068	100	17.5	4.0	21.4
R4	3,256,272,550	581,892,620	102	118,099,852	91	699,992,472	100	17.9	3.6	21.5
R5	3,274,191,737	593,537,515	104	106,454,957	82	699,992,472	100	18.1	3.3	21.4
R6	3,297,037,480	547,734,103	96	98,107,850	76	645,841,953	92	16.6	3.0	19.6
R7	3,321,552,120	544,639,141	96	89,649,493	69	634,288,634	91	16.4	2.7	19.1



9　その他

（1）車両保有状況　　令和8年3月31日現在

所属	車種	無線番号	号車	種別・用途	車両番号	乗車定員	最大積載量	登録年月日
経営業務課	プリウスα	—		普通・乗用	野田300る5404	7人		平成26年 9月30日
	エブリイ	—		軽・貨物	野田480き248	2[4]人	350 [250]kg	平成30年 9月 4日
水道工務課	デュトロ（給水車）	2	15	普通・特種	野田800さ6985	３人	2,000kg	平成16年 9月29日
	バネットトラック	—	5	小型・貨物	野田400そ1745	３人	850kg	平成20年 6月 6日
	ＡＤバン	—	1	小型・貨物	野田400そ4428	2[5]人	450 [300]kg	平成22年 5月28日
	ＡＤバン	1	2	小型・貨物	野田400そ5910	2[5]人	450 [300]kg	平成23年 8月30日
	キャンタートラック	—	9	小型・貨物	野田400た772	３人	2,000kg	平成27年 9月25日
	バン	3	3	小型・貨物	野田400た5012	2[5]人	1,150 [900]kg	令和元年 6月14日
	バン	4	4	軽・貨物	野田480き2655	2[4]人	350 [250]kg	令和元年 6月20日
	キャンター（給水車）	5	16	普通・特種	野田800す3043	３人	2,000kg	令和 2年 3月30日

（2）通信放送施設


無線局	基地局	1台（呼出名称　ながれやまし）
	陸上移動局	車載型　　5台（呼出名称　ながれやまし1～5）
		可搬型　　2台（呼出名称　ながれやまし101･102）
広報用拡声装置		10台


（3）緊急給水器具


給水車	容量2トン 2台
給水タンク	1,000リットル　18基（コンテナ） 500リットル　　4基（コンテナ） 200リットル　　3個
飲料水袋	6リットル　89,655袋
応急給水栓	4栓　　58基


資料


業務量の推移（グラフ）

















第３編

下　水　道　事　業

1　流山市下水道事業の経緯

（1）沿　革

下水道事業は、生活環境の改善と公共用水域の水質保全という二つの目的を果たすために実施されている。

本市下水道計画はこれらの目的を果たすため、昭和 48 年 3 月に基本計画を策定し 13 回の見直しを経て現在に至っている。この間、江戸川左岸流域関連区域は 24 回、手賀沼流域関連区域は 13 回の事業計画の変更を行い、下水道整備を進めている。

本市は、江戸川流域別下水道整備総合計画等の上位計画に基づき、昭和 48 年 3 月に「流山市公共下水道基本計画」を策定した。

昭和 56 年度から第 5 次下水道整備 5 カ年計画が始まるのに合わせ、下水道事業の緊急かつ計画的な整備を図るため、昭和 55 年度に基本設計の見直しを実施した。

また、昭和 60 年 1 月に、上位計画である江戸川左岸流域下水道事業計画の第 5 次変更により、処分区の変更及び江戸川幹線のルート変更、接続点の位置変更が行われたことに伴い、同年 3 月に手賀沼流域下水道区域を含めた市全域の基本計画の見直しを行った。

その後、江戸川左岸流域下水道事業計画の上位計画である「江戸川流域別下水道整備総合計画」が「東京湾流域別下水道整備総合計画」に移行したことから、第 6 次変更において計画人口の変更、並びに流山幹線のルート変更により処理分区界が変更し、新たに接続点が追加になった。本市はこの変更を受け、昭和 62 年度において江戸川左岸流域関連区域の 2,518 ヘクタールを対象に基本計画の見直しを実施し、処理分区界の変更と一部汚水幹線の変更を行った。

平成元年 3 月に、上位計画である江戸川左岸流域下水道事業計画の第 8 次変更により、野田幹線ルートの変更による処理分区の分割、接続点の追加が行われたことに伴い、同年 3 月に江戸川左岸流域関連区域の 2,518 ヘクタールを対象に基本計画の見直しを行い、流山第 1 及び第 3 処理分区の施設計画の変更を行った。

平成 5 年 9 月には、上位計画である江戸川左岸流域下水道全体計画の変更案に整合させるべく、基本計画の見直しを行っている。その内容はフレーム、原単位の変更等の大規模な変更であった。

平成 13 年 10 月においても人口及び原単位の見直し、処理分区界の一

部変更、幹線の追加・変更、調整池の追加に伴い、基本計画を見直し現在に至っている。

平成22年度は上位計画である「東京湾流域別下水道整備総合計画」及び「利根川流域別下水道整備総合計画」と整合を図り、基本計画の変更を行い、主な変更内容は汚水量原単位、整備計画年度の改定等である。

平成26年度までは、地方公営企業法を適用せず経理を官庁会計方式で行ってきたが、効率的な事業運営を実施するため平成27年4月1日に地方公営企業法の適用を受け、経理を企業会計方式で行うこととした。

平成28年度に「流山市汚水適正処理構想」の見直しを行い、下水道計画区域については、令和6年度末までに下水道（汚水）を概成する整備計画を、浄化槽計画区域については、合併処理浄化槽を設置して汚水処理を行う計画を策定した。

また、平成28・29年度の継続事業として、財政計画と投資計画の整合性を図るべく、平成30年度から令和9年度までの10年間を対象とした、流山市下水道事業経営戦略を策定し、令和2年3月には最新の推計値との整合を図るべく、今後の見通しを修正した。

さらに、令和3・4年度の継続事業として、下水道事業の課題を整理し、基本目標と実現方策を具現化することにより、下水道サービスを永続的に提供するため、令和5年度から令和14年度の10年間を計画期間として、流山市下水道ビジョンを策定した。

令和5年度には、上位計画である「東京湾流域別下水道整備総合計画」及び江戸川左岸流域下水道全体計画の見直しと整合を図り、基本計画の見直しを行った。主な変更内容は、計画目標年、計画区域、計画人口、汚水量原単位の改定等である。

令和7年度には、上位計画である「利根川流域別下水道整備総合計画」及び手賀沼流域下水道全体計画の見直しと整合を図り、基本計画の見直しを行った。主な変更内容は、計画目標年、計画区域、計画人口、汚水量原単位の改定等である。

（２）下水道事業の変更経緯

流山市第１号公共下水道変更経過一覧表（江戸川左岸流域関連区域）

項目		決定及び変更年月日	面積（ha）	人口（人）	日最大汚水量（㎥/日）	事業費（百万円）	目標年度又は事業年度	変更内容
当初	全体計画	S48.3	2,518	154,900	131,225	※87,670	S66	※事業費は流山市第２号公共下水道を含む。
当初	計画決定	S48.11.30(告示)	892	56,000	43,844	—	—	
	下水道法事業認可	S48.12.15(認可)	200	13,600	13,669	1,870	S48～S52	
	都市計画法事業認可	S48.12.28(告示)	200	13,600	13,669	1,870	S48～S52	
第一回変更	計画決定	S53.3.8(告示)	892	56,000	43,844	—	—	一部幹線ルート及び断面の変更
	下水道法事業認可	S53.3.16(認可)	200	13,600	13,669	1,870	S48～S57	一部幹線のルート及び断面の変更事業年度の変更
	都市計画法事業認可	S53.3.24(告示)	200	13,600	13,669	1,870	S48～S57	事業年度の変更
変更	計画決定	S55.10.13(告示)	892	56,000	43,844	—	—	名都借都市下水路決定のため一部幹線の削除
	下水道法事業認可	—	—	—	—	—	—	
	都市計画法事業認可	—	—	—	—	—	—	
見直し	全体計画	S56.3	2,518	154,900	131,225	※87,670	S66	※事業費は流山市第２号公共下水道を含む。
第二回変更	計画決定	S57.3.19(告示)	892	56,000	43,844	—	—	一部幹線のルート、延長及び断面の変更
	下水道法事業認可	S57.8.24(認可)	333	21,608	19,677	11,481	S48～S63	区域の追加及び一部幹線の延長及び断面の変更、事業費、事業年度の変更
	都市計画法事業認可	S57.8.31(告示)	333	21,608	19,677	11,481	S48～S63	区域の追加、事業費、事業年度の変更
見直し	全体計画	S60.3	2,518	154,900	131,225	110,600	S66	処理分区及び幹線ルートの変更
第三回変更	計画決定	S60.10.21(告示)	947	89,000	80,670	—	—	区域の追加、一部幹線のルート、延長及び断面の変更
	下水道法事業認可	S61.1.17(認可)	349	24,551	20,532	18,719	S48～S65	区域の追加、一部幹線のルート、延長及び断面の変更、事業費、事業年度の変更
	都市計画法事業認可	S61.1.17(告示)	349	24,551	20,532	18,719	S48～S65	区域の追加、事業費、事業年度の変更
見直し	全体計画	S62.3	2,518	136,600	109,354	110,600	S70	人口の見直し並びに処理分区及び幹線ルートの変更
第四回変更	計画決定	S63.3.16(告示)	947	53,925	47,348	—	—	一部排水区域（汚水）の変更、一部幹線の追加及び位置、断面、延長の変更
	下水道法事業認可	S63.6.7(認可)	396	27,700	17,769	19,354	S48～S66	区域の追加及び一部幹線の延長及び断面の変更、事業費の変更
	都市計画法事業認可	S63.6.7(告示)	396	27,700	17,769	19,354	S48～S66	区域の追加及び事業費の変更
見直し	全体計画	H元.3	2,518	136,600	109,354	110,600	H7	処理分区及び幹線ルートの変更
第五回変更	計画決定	H元.8.28(告示)	1,391	97,839	76,859	—	—	区域の変更及び追加、一部幹線のルート、延長及び断面の変更
	下水道法事業認可	H元.10.24(認可)	654	43,850	26,974	20,516	S48～H3	区域の変更及び追加、一部幹線のルート、延長及び断面の変更、事業費、事業年度の変更
	都市計画法事業認可	H元.10.24(告示)	654	43,850	26,974	20,516	S48～H3	区域の変更及び追加、一部幹線のルート、延長及び断面の変更、事業費、事業年度の変更

項目		決定及び変更年月日	面積 (ha)	人口 (人)	日最大 汚水量 (㎥/日)	事業費 (百万円)	目標年度又は 事業年度	変更内容
第六回 変更	計画決定	—	—	—	—	—	—	
	下水道法事業認可	H4.3.21(認可)	654	48,580	29,671	20,351	S48～H6	事業費、事業年度の変更
	都市計画法事業認可	H4.3.21(告示)	654	48,580	29,671	20,351	S48～H6	事業費、事業年度の変更
第七回 変更	計画決定	H5.3.5(告示)	1,391	107,600	87,604	—	—	一部汚水幹線の変更
	下水道法事業認可	H5.7.20(認可)	814.87	66,300	39,771	23,620	S48～H8	区域の変更及び追加、事業費、事業年度の変更
	都市計画法事業認可	H5.7.20(告示)	814.87	66,300	39,771	23,620	S48～H8	区域の変更及び追加、事業費、事業年度の変更
見直し	全体計画	H5.9	2,873	155,700	108,585	211,795	H7	区域の拡大、人口及び原単位の見直し、処理分区界の一部変更
見直し	全体計画	H9.3	2,871	187,800	137,947	194,317	H22	人口及び原単位の見直し、処理区界、処理分区界の一部変更、一部幹線の変更
第八回 変更	計画決定	H8.10.14(告示)	1,389	123,000	90,178	—	—	処理区及び処理分区の変更、一部幹線ルートの変更、追加、削除
	下水道法事業認可	H9.3.14(認可)	913	77,840	42,812	30,065	S48～H12	区域の変更及び追加、一部幹線のルート、延長及び断面の変更、事業費、事業年度の変更
	都市計画法事業認可	H9.3.25(告示)	913	77,840	42,812	30,065	S48～H12	区域の変更及び追加、一部幹線のルート、延長及び断面の変更、事業費、事業年度の変更
第九回 変更	計画決定	—	—	—	—	—	—	
	下水道法事業認可	H10.5.28(認可)	953	72,590	41,445	32,002	S48～H12	区域の追加、一部幹線の延長及び断面の変更、事業費の変更
	都市計画法事業認可	H10.6.16(告示)	953	72,590	41,445	32,002	S48～H12	区域の追加、一部幹線の延長及び断面の変更、事業費の変更
第十回 変更	計画決定	—	—	—	—	—	—	
	下水道法事業認可	H12.7.18(認可)	999	75,910	44,408	34,658	S48～H15	区域の追加、一部幹線の延長変更、幹線の追加、事業費、事業年度の変更
	都市計画法事業認可	H12.8.11(告示)	999	75,910	44,408	34,658	S48～H15	区域の追加、一部幹線の延長変更、幹線の追加、事業費、事業年度の変更
見直し	全体計画	H13.10	2,871	162,000	78,560	—	H29	人口及び原単位の見直し、処理分区界の一部変更、幹線の追加、変更、調整池の追加
第十一回 変更	計画決定	H14.2.1(告示)	1,908	153,330	73,982	—	—	区域の追加、幹線の削除、調整池の追加
	下水道法事業認可	H14.7.31(認可)	1,591	87,170	42,213	99,407	S48～H19	区域の追加、幹線の延長及び断面の変更、幹線の追加、調整池の追加、事業費、事業年度の変更
	都市計画法事業認可	H14.10.4(告示)	1,457	86,270	41,783	92,826	S48～H19	区域の追加、幹線の延長及び断面の変更、幹線の追加、調整池の追加、事業費、事業年度の変更
第十二回 変更	計画決定	—	—	—	—	—	—	
	下水道法事業認可	H17.10.14(認可)	1,664	92,540	44,791	112,966	S48～H22	区域の追加、幹線の延長及び断面、縦断の変更、幹線の追加、調整池ポンプ施設の変更、事業費、事業年度の変更
	都市計画法事業認可	H17.11.11(告示)	1,530	91,650	44,365	105,535	S48～H22	区域の追加、幹線の廃止、調整池の変更、事業費、事業年度の変更
第十三回 変更	計画決定	—	—	—	—	—	—	
	下水道法事業認可	H20.9.19(認可)	1,664	92,540	44,791	111,389	S48～H22	区域の追加、一部幹線の延長及び断面の変更、幹線の追加、事業費の変更
	都市計画法事業認可	H20.10.7(告示)	1,530	91,650	44,365	103,902	S48～H22	区域の追加、事業費の変更

項目		決定及び変更年月日	面積 (ha)	人口 (人)	日最大 汚水量 (㎥/日)	事業費 (百万円)	目標年度又は 事業年度	変更内容
第十四回 変更	計画決定	—	—	—	—	—	—	
	下水道法事業認可	H21.3.12(認可)	1,664	92,540	44,791	112,290	S48～H22	調整池の追加、事業費の変更
	都市計画法事業認可	—	—	—	—	—	—	
見直し	全体計画	H22	2,872.2	144,500	69,630	—	H36	人口及び原単位の見直し、処理区界の一部変更、調整池の追加
第十五回 変更	計画決定	—	—	—	—	—	—	
	下水道法事業認可	H22.7.13(認可)	1,728	109,300	52,360	125,639	S48～H27	区域の追加、幹線の追加、事業費の変更、事業年度の変更
	都市計画法事業認可	H22.7.13(告示)	1,595	100,490	48,200	116,995	S48～H27	区域の追加、事業費の変更、事業年度の変更
第十六回 変更	計画決定	—	—	—	—	—	—	
	下水道法事業認可	H24.5.25(協議了)	1,857	118,850	56,850	129,402	S48～H27	区域の追加、幹線の変更、市野谷調整池の変更、事業費の変更
	都市計画法事業認可	H24.6.8(告示)	1,723	110,050	52,710	121,120	S48～H27	区域の追加、幹線の変更、事業費の変更
第十七回 変更	計画決定	—	—	—	—	—	—	
	下水道法事業認可	H26.3.28(協議了)	1,857	118,850	56,850	129,308	S48～H27	幹線の変更、事業費の変更
	都市計画法事業認可	—	—	—	—	—	—	
第十八回 変更	計画決定	—	—	—	—	—	—	
	下水道法事業認可	H27.3.23(協議了)	1,880	120,260	57,520	137,762	S48～H30	区域の追加、幹線の追加、事業費の変更、事業年度の変更
	都市計画法事業認可	H27.7.17(告示)	1,880	120,260	57,520	137,762	S48～H30	区域の追加、事業費の変更、事業年度の変更
第十九回 変更	計画決定	—	—	—	—	—	—	
	下水道法事業認可	H27.11.17(協議了)	1,880	120,260	57,520	138,659	S48～H30	幹線の変更、事業費の変更
	都市計画法事業認可	—	—	—	—	—	—	
第二十回 変更	計画決定	H29.3.21(告示)	1,920	137,280	66,200	—	—	区域の追加、処理区界の変更
	下水道法事業認可	H30.2.7(協議了)	1,909	122,650	58,030	146,555	S48～H34	区域の追加、事業費の変更、事業年度の変更
	都市計画法事業認可	H30.2.27(告示)	1,909	122,650	58,030	146,555	S48～H34	区域の追加、事業費の変更、事業年度の変更
第二十一 回変更	計画決定	—	—	—	—	—	—	
	下水道法事業認可	H30.9.5(協議了)	1,910	122,680	58,040	147,550	S48～H34	処理区界の変更、雨水幹線の変更
	都市計画法事業認可	H30.10.26(告示)	1,910	122,680	58,040	147,550	S48～H34	処理区界の変更

項目		決定及び変更年月日	面積 (ha)	人口 (人)	日最大 汚水量 (㎥/日)	事業費 (百万円)	目標年度又は 事業年度	変更内容
第二十二回変更	計画決定	―	―	―	―	―	―	
	下水道法事業認可	R4.1.27(協議了)	1,910	122,680	58,040	148,644	S48～R4	雨水幹線の変更
	都市計画法事業認可	―	―	―	―	―	―	
第二十三回変更	計画決定	―	―	―	―	―	―	
	下水道法事業認可	R4.7.19(協議了)	1,916	122,960	58,170	153,677	S48～R6	区域の追加、処理分区界の変更、事業費の変更、事業年度の変更
	都市計画法事業認可	R5.1.6(告示)	1,916	122,960	58,170	153,677	S48～R6	区域の追加、処理分区界の変更、事業費の変更、事業年度の変更
見直し	全体計画	R6.3	2,123.13	152,200	73,160	―	R31	人口及び原単位の見直し、処理区界の一部変更
第二十四回変更	計画決定	―	―	―	―	―	―	
	下水道法事業認可	R7.1.21(協議了)	1,916	142,050	65,690	173,156	S48～R13	処理分区界の変更、事業費の変更、事業年度の変更
	都市計画法事業認可	R7.2.21(告示)	1,916	142,050	65,690	173,156	S48～R13	処理分区界の変更、事業費の変更、事業年度の変更

注1　第九回変更以降の事業認可人口は、水洗化を考慮した人口

注2　目標年度又は事業年度は、事業計画変更時点での元号

流山市第２号公共下水道変更経過一覧表（手賀沼流域関連区域）

項目		決定及び変更年月日	面積（ha）	人口（人）	日最大汚水量（㎥/日）	事業費（百万円）	目標年度又は事業年度	変更内容
当初	全体計画	S48.3	474	36,000	25,348	—	S66	
変更	計画決定	S48.11.30（告示）	106	8,480	4,600	—	—	
変更	計画決定	S53.3.8（告示）	106	8,480	4,600	—	—	
変更	計画決定	S55.10.13（告示）	106	8,480	4,600	—	—	
見直し	全体計画	S56.3	474	36,000	25,348	—	S70（H7）	
変更	計画決定	S57.3.19（告示）	106	8,480	4,600	—	—	
見直し	全体計画	S60.3	474	36,000	25,348	20,900	S70（H7）	
変更	計画決定	S60.10.21（告示）	106	8,480	4,600	—	—	
見直し	全体計画	S62.3	474	36,000	22,348	20,900	S70（H7）	
変更	計画決定	S63.3.16（告示）	106	8,480	4,060	—	—	
見直し	全体計画	H元.3	474	31,000	22,348	20,900	H17	
変更	計画決定	H元.8.28（告示）	106	8,480	4,060	—	—	
見直し	全体計画	H3.3	474	31,000	22,348	20,900	H17	排水区域及び幹線ルートの見直し
当初	計画決定	H3.12	169	10,330	4,960	—	H17	幹線と排水区域界の変更並びに区域の拡大
	下水道法事業認可	H4.3.21(認可)	85	6,930	3,881	3,111	H3～H10	
	都市計画法事業認可	H4.3.21(告示)	85	6,930	3,881	3,111	H3～H10	
見直し	全体計画	H5.9	472	31,000	22,348	40,899	H7	区域の拡大、人口及び原単位の見直し、処理分区界の一部変更
見直し	全体計画	H9.3	474	38,200	27,430	38,699	H22	人口及び原単位の見直し、処理区界、処理分区界の一部変更、一部幹線の変更
第一回変更	計画決定	H8.10.14（告示）	171	14,460	6,940	—	—	江戸川左岸処理区より2haの編入による排水区域の拡大
	下水道法事業認可	H11.2.22(認可)	87	6,190	3,490	5,380	H3～H12	区域の追加、事業年度の変更
	都市計画法事業認可	H11.3.9(告示)	87	6,190	3,490	5,380	H3～H12	区域の追加、事業年度の変更
第二回変更	計画決定	—	—	—	—	—	—	
	下水道法事業認可	H13.2.14(認可)	87	6,190	3,497	6,548	H3～H15	事業年度の変更
	都市計画法事業認可	H13.3.2(告示)	87	6,190	3,497	6,548	H3～H15	
見直し	全体計画	H13.10	474	29,000	13,930	—	H29	人口及び原単位の見直し、処理分区界の一部変更、幹線の追加、変更

項目		決定及び変更年月日	面積 (ha)	人口 (人)	日最大 汚水量 (㎥/日)	事業費 (百万円)	目標年度又は 事業年度	変更内容
第三回 変更	計画決定	―	―	―	―	―	―	
	下水道法事業認可	H13.12.5(認可)	87	6,190	3,497	7,120	H3～H15	区域（雨水）の追加
	都市計画法事業認可	H13.12.21(告示)	87	6,190	3,497	7,120	H3～H15	区域（雨水）の追加
第四回 変更	計画決定	H14.2.1(告示)	328	24,860	11,933	―	―	区域の追加、幹線の追加、削除
	下水道法事業認可	H14.7.16(認可)	244	9,490	4,550	14,949	H3～H19	区域の追加、幹線の延長及び断面の変更、幹線の追加、事業費、事業年度の変更
	都市計画法事業認可	H14.10.4(告示)	92	7,560	3,630	9,863	H3～H19	区域の追加、幹線の延長及び断面の変更、幹線の追加、事業費、事業年度の変更
第五回 変更	計画決定	―	―	―	―	―	―	
	下水道法事業認可	H17.10.14(認可)	281	12,580	6,040	15,583	H3～H19	区域の追加、幹線の延長及び断面、縦断の変更、事業費の変更
	都市計画法事業認可	H17.11.11(告示)	130	10,640	5,100	11,174	H3～H19	区域の追加、幹線の廃止、縦断の変更、事業費の変更
第六回 変更	計画決定	―	―	―	―	―	―	
	下水道法事業認可	H20.2.27(認可)	284	13,140	6,300	16,454	H3～H22	区域の追加、幹線の断面及び縦断の変更、事業費、事業年度の変更
	都市計画法事業認可	H20.3.28(告示)	132	9,730	4,670	12,857	H3～H22	区域の追加、事業費、事業年度の変更
第七回 変更	計画決定	―	―	―	―	―	―	
	下水道法事業認可	H20.9.19(認可)	284	13,140	6,300	16,336	H3～H22	一部の幹線の断面、延長の変更
	都市計画法事業認可	―	―	―	―	―	―	
変更	計画決定	H22.12.7(告示)	338	19,100	9,070	―	―	区域の追加
	下水道法事業認可	―	―	―	―	―	―	
	都市計画法事業認可	―	―	―	―	―	―	
見直し	全体計画	H23.1	472.8	21,500	10,220	―	H36	人口及び原単位の見直し、処理区界の一部変更
第八回 変更	計画決定	―	―	―	―	―	―	
	下水道法事業認可	H23.3.29(認可)	338	18,010	8,460	18,912	H3～H27	区域の追加、幹線の追加、事業費、事業年度の変更
	都市計画法事業認可	H23.3.29(告示)	185	7,500	3,530	15,404	H3～H27	区域の追加、事業費、事業年度の変更
第九回 変更	計画決定	―	―	―	―	―	―	
	下水道法事業認可	H27.3.20(協議了)	338	18,010	8,460	20,351	H3～H30	事業費、事業年度の変更
	都市計画法事業認可	H27.7.17(告示)	338	18,010	8,460	20,351	H3～H30	新市街地地区の追加、事業費、事業年度の延伸
第十回 変更	計画決定	―	―	―	―	―	―	
	下水道法事業認可	H27.11.17(協議了)	338	18,010	8,460	22,858	H3～H30	雨水計画区域の追加、幹線の追加、事業費の変更
	都市計画法事業認可	H28.1.26(告示)	338	18,010	8,460	22,858	H3～H30	雨水計画区域の追加、事業費の変更

項目		決定及び変更年月日	面積 (ha)	人口 (人)	日最大 汚水量 (㎥/日)	事業費 (百万円)	目標年度又は 事業年度	変更内容
第十一回 変更	計画決定	H29.3.21(告示)	352	19,400	9,220	—	—	区域の追加、処理区界の変更
	下水道法事業認可	H30.9.6(協議了)	352	19,000	8,830	26,401	H3～H35	区域の追加、処理区界の変更、事業費、事業年度の変更
	都市計画法事業認可	H30.10.26(告示)	352	19,000	8,830	26,401	H3～H35	区域の追加、処理区界の変更、事業費、事業年度の変更
見直し	全体計画	R5.8.31	472.8	21,500	10,220	—	R8	目標年度変更
第十二回 変更	計画決定	R5.10.10(告示)	353	19,400	9,230	—	—	区域の追加
	下水道法事業認可	R6.1.24(協議了)	353	19,040	8,840	28,467	H3～R8	区域の追加、事業費、事業年度の変更
	都市計画法事業認可	R6.3.12(告示)	353	19,040	8,840	28,467	H3～R8	区域の追加、事業費、事業年度の変更
第十三回 変更	計画決定	—	—	—	—	—	—	
	下水道法事業認可	R6.9.25(協議了)	353	19,040	8,840	28,880	H3～R8	一部幹線のルートの変更、事業費の変更
	都市計画法事業認可	—	—	—	—	—	—	
見直し	全体計画	R8.3	378.85	33,800	14,720	—	R33	人口及び原単位の見直し、処理区界の一部変更、目標年度の変更

注1　第一回変更以降の事業認可人口は、水洗化を考慮した人口

注2　目標年度又は事業年度は、事業計画変更時点での元号

２　令和７年度の事業概要

（１）総括事項

令和７年度の下水道事業は、江戸川左岸流域関連公共下水道事業計画、手賀沼流域関連公共下水道事業計画、流山市汚水適正処理構想、流山市下水道ビジョン及び流山市下水道事業経営戦略に基づき、既成市街地の汚水管整備及び雨水管整備、つくばエクスプレス沿線整備事業に伴う汚水管整備及び雨水管整備を実施した。

なお、「下水道事業経営戦略」については、近年の諸経費の上昇等（動力費の高騰、流域下水道維持管理負担金の値上げ、企業債利息の上昇など）により、経営が圧迫されていること、また能登半島地震などに代表される大規模地震の頻発を受け、下水道施設の耐震化を進めることが急務であることから、現状の使用料の妥当性を再検証するとともに、下水道事業の経営の健全性を保つため、経営の現状の把握、分析及び将来予測を行い、合理的な投資及び経営につなげる必要があることから、令和７年３月に改定を行った。

この改定により、令和９年４月からの下水道使用料改訂を目指し、事務を進める。

（建設事業）

既成市街地の汚水整備のうち、江戸川左岸流域関連公共下水道整備事業については、鰭ケ崎地区約2.2ヘクタール、古間木地区約0.8ヘクタール、前ケ崎地区約5.3ヘクタール、向小金地区約1.6ヘクタールの整備を行い水質汚濁防止及び住環境の向上を図った。

更に、つくばエクスプレス沿線整備事業に係る汚水管整備として、運動公園周辺地区約1.14ヘクタールの整備を行い、水質汚濁防止及び住環境の向上を図った。雨水管整備として、運動公園周辺地区約0.22ヘクタールの整備を行い、浸水対策を図った。

（業務の状況）

令和７年度末の排水区域人口は 204,457 人で、前年度に比べ 3,405 人増加し、下水道普及率は 94.81 パーセントとなった。

年間有収水量は 18,731,914 立方メートルとなり、前年度に比べ 127,113 立方メートルの増となった。

また、下水道使用料の不納欠損金処理は、231 件、574,441 円で、前年度に比べ件数は 57 件の増、金額は 127,558 円の増となった。

（経理の状況）

収益的収入は、4,242,367,347 円（税込み）で、前年度と比較して 168,624,724 円の増収となった。

この主な要因は、下水道使用料収入が増加となったことによるものである。

一方、収益的支出は、3,999,716,271 円（税込み）で、前年度と比較し、195,149,122 円の増額となった。

この主な要因は流域下水道維持管理費が増加となったことによるものである。

この結果、令和７年度の損益は、税抜きによる収益的収入が 3,991,860,000 円、収益的支出が 3,821,036,444 円で、収入から支出を差し引くと、170,823,556 円の純利益を計上することができた。

つぎに資本的収入（税込み）は 1,627,625,906 円で、前年度と比較し 433,438,227 円の増額となった。

その主な要因は他会計借入金及び国庫補助金収入の増によるものである。

一方、資本的支出（税込み）は 2,525,827,171 円で前年度と比較し 172,806,688 円の減額となった。

その主な要因は建設改良費の減によるものである。

（２）工事(税込み)

建設改良費（契約金額1,000万円以上）

合計　1,231,367,500円

ア　汚水整備事業費　　合計　49,610,000円

No.	工　事　名	金額（円）	概　要	着工日	完成日
1	第7-1汚水枝線工事(E7-711)	49,610,000	下水道用塩化ビニル管 φ200　L=265m	R7.7.3	R8.1.30

イ　汚水整備事業費に伴う舗装復旧事業費　　合計　69,410,000円

No.	工　事　名	金額（円）	概　要	着工日	完成日
1	第5舗装復旧工事(ER7-501)	12,166,000	舗装工 1,320㎡	R7.9.25	R8.3.5
2	西原第3舗装復旧工事(TR7-301)	31,834,000	舗装工 4,040㎡	R7.9.26	R8.1.28
3	駒木第3舗装復旧工事(TR7-301)	25,410,000	舗装工 2,836㎡	R7.7.23	R7.12.25

ウ　汚水整備事業費に伴う設備更新事業費　　合計　10,659,000円

No.	工　事　名	金額（円）	概　要	着工日	完成日
1	前ケ崎その１、東初石1丁目マンホールポンプ制御盤修繕	10,659,000	マンホールポンプ制御盤 2基	R7.8.27	R8.2.18

エ　雨水整備事業費　　合計　176,517,000円

No.	工　事　名	金額（円）	概　要	着工日	完成日
1	大堀川１号雨水幹線工事(R7)	176,517,000	ボックスカルバート □2,300　L=49.6m	R7.8.8	R8.3.26

オ　つくばエクスプレス沿線整備事業費　　合計　168,520,000円

No.	工　事　名	金額（円）	概　要	着工日	完成日
1	公共下水道(汚水)管きょ布設工事(運公R7-1)	18,370,000	下水道用塩化ビニル管 φ200　L=300m	R7.5.28	R8.3.6
2	公共下水道(汚水)管きょ布設工事(運公R7-2)	24,200,000	下水道用塩化ビニル管 φ200　L=211m	R7.8.5	R8.2.26
3	公共下水道(雨水)管きょ布設工事(運公R7-1)	125,950,000	下水道用ヒューム管 φ1,500　L=43m	R7.8.7	R8.3.13

カ　建設改良費の繰越事業費　　合計　　756,651,500円

No.	工　事　名	金額（円）	概　要	着工日	完成日
1	第5汚水枝線工事（E6-501）	65,450,000	下水道用塩化ビニル管 φ200　L=365m	R6.7.25	R7.5.13
2	第7-4汚水枝線工事(E6-742)	94,149,000	下水道用塩化ビニル管 φ200　L=446.1m 下水道用ポリエチレン管 φ75　L=146m	R6.6.26	R7.4.25
3	第7-4汚水枝線工事(E6-743)	26,439,600	下水道用塩化ビニル管 φ200　L=104.6m	R6.11.7	R7.6.11
4	第7-6汚水枝線工事(E6-761)	91,784,000	下水道用塩化ビニル管 φ200　L=566.4m	R6.7.24	R7.6.23
5	第8汚水枝線工事(E6-801)(その2)	20,680,000	下水道用塩化ビニル管 φ200　L=114m	R6.12.18	R7.6.11
6	西原第3汚水枝線工事(T6-301)	95,590,000	下水道用塩化ビニル管 φ200　L=592.2m	R6.6.27	R7.5.13
7	第3汚水枝線工事(E6-30A)	10,395,000	下水道用塩化ビニル管 φ200　L=62m	R7.2.22	R7.8.8
8	若葉台汚水管改築工事(その1)	74,470,000	下水道用塩化ビニル管 φ200　L=215m	R7.7.4	R8.3.27
9	若葉台汚水管改築工事(その2)	28,191,900	取付管工 φ150　62箇所	R7.7.2	R8.3.27
10	若葉台汚水管改築工事(その3)	82,742,000	下水道用塩化ビニル管 φ200　L=333m	R7.7.3	R8.3.30
11	公共下水道（汚水）管きょ布設工事（運公R6-1）	166,760,000	下水道用塩化ビニル管 φ200～φ300　L=263m	R6.11.8	R8.1.14

３　整備状況

（１）処理区別整備状況　　令和8年3月31日現在

項目	手賀沼処理区	江戸川左岸処理区	合計
着手時期	平成4年	昭和48年	―
供用開始年月	平成6年3月	昭和61年4月	―
全体計画面積（ha）	378.9	2,123.1	2,502.0
整備面積（ha）	343.4	1,732.0	2,075.4
整備延長（km）	97.5	510.2	607.7
全体計画人口	33,800	152,200	186,000
現在処理区域内人口	40,466	163,991	204,457
現在水洗便所設置済人口	39,188	152,560	191,748

（２）年度別整備状況

項目	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
行政区域面積（ha）	3,532	3,532	3,532	3,532	3,532
市街化区域面積（ha）	2,151	2,151	2,250	2,250	2,250
行政区域内人口　A	205,439	209,237	211,097	213,118	215,652
行政世帯（世帯）	90,838	93,035	94,341	96,031	97,813
全体計画面積（ha）	3,345	3,345	2,596	2,596	2,502
全体計画人口	166,000	166,000	173,700	173,700	186,000
認可面積（ha）	2,261.35	2,267.60	2,269.10	2,268.90	2,268.90
認可人口	156,740	157,050	157,090	178,300	178,300
現在処理区域内面積（ha）	1,907.96	1,923.12	1,932.21	1,955.03	2,075.38
現在処理区域内人口　B	189,610	195,221	197,789	201,052	204,457
現在処理区域内世帯（世帯）	83,586	86,432	88,024	90,144	92,324
現在水洗便所設置済人口　C	176,717	182,627	185,369	188,425	191,748
現在水洗便所設置済世帯（世帯）	77,770	80,763	82,394	84,355	86,444
普及率（Ｂ／Ａ）（％）	92.30	93.30	93.70	94.34	94.81
水洗化率（Ｃ／Ｂ）（％）	93.20	93.55	93.72	93.72	93.78

注1　行政区域内人口は令和2年度まで常住人口、令和3年度からは住民基本台帳人口を使用

（３）雨水管の整備状況

区分 年度	雨水管の延長（m）
令和3年度	58
令和4年度	6,838
令和5年度	63
令和6年度	55
令和7年度	43

（４）東葛飾地区の下水道普及率

令和8年3月31日現在（単位：％）

順位	市町村名	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
平均	千　葉　県　内	76.6	77.1	77.6	78.1	78.6
1	浦　安　市	99.8	99.8	99.8	99.8	99.8
2	流　山　市	92.3	93.3	93.7	94.3	94.8
3	船　橋　市	90.4	90.9	91.8	92.2	93.3
4	柏　　市	90.6	90.7	90.9	91.0	91.2
5	松　戸　市	87.8	88.4	89.0	90.2	90.7
6	我　孫　子　市	84.7	84.9	85.2	85.3	85.3
7	市　川　市	76.8	77.5	79.0	80.2	81.2
8	鎌　ケ　谷　市	68.7	70.8	72.3	73.9	75.0
9	野　田　市	70.5	71.2	72.3	72.9	73.5

注1　普及率（処理区域内人口÷行政人口×100）のみを基準にランク付け

（５）口径別・布設年度別下水道管渠延長

汚水管　　（単位：m）

口径(mm) / 布設年度	75	100	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	合計
令和3年度末	252	511	132,518	274,241	144,737	10,707	7,317	3,148	2,799	2,746	1,651	2,939	107	583,673
令和4年度末	252	511	133,543	280,179	144,737	10,707	7,317	3,148	2,799	2,746	1,651	2,939	107	590,636
令和5年度末	252	511	133,688	283,819	144,937	10,707	7,317	3,148	2,799	2,746	1,651	2,939	107	594,621
令和6年度末	252	511	134,551	291,618	144,937	10,707	7,317	3,148	2,799	2,746	1,651	2,939	107	603,283
令和7年度末	398	511	134,835	295,678	144,947	10,707	7,317	3,148	2,799	2,746	1,651	2,939	107	607,783

（６）調整池の施設

令和8年3月31日現在

調整池名	所在地	流域面積（ha）	調整池容量（㎥）	面積（㎡）
市野谷調整池	流山市おおたかの森南三丁目15	95.88	89,600	33,120
西平井調整池	流山市西平井三丁目24	43.70	32,000	15,000
新東谷調整池	流山市大字流山字新東谷965番12	152.87	32,000	9,100
大堀川８号幹線調整池	流山市おおたかの森北二丁目30	26.22	2,173	400
合計		318.67	155,773	57,620

４　業務

（１）年度別処理水量、有収水量

区分／年度	年間処理水量（㎥）（Ａ）	有収水量（㎥）（Ｂ）	有収率（％）（＝Ｂ/Ａ×100）
令和3年度	22,652,373	18,068,491	79.8
令和4年度	23,066,765	18,416,789	79.8
令和5年度	22,935,676	18,391,566	80.2
令和6年度	23,346,794	18,604,801	79.7
令和7年度	23,026,520	18,731,914	81.3

（２）水洗化普及促進

ア　水洗便所改造資金融資あっせん利子補給制度

項目	汲取り便所の改造	既設浄化槽の切替
融資あっせん額	10万円以上　　60万円以内	10万円以上　　40万円以内
利 子 補 給 額	年利　3％以内	年利　3％以内
償　　還	36月以内	36月以内

イ　水洗便所改造資金融資あっせん及び利子補給利用状況

（単位：円）

区分／年度	汲取り		浄化槽		合計		利子補給金額
	件数	金額	件数	金額	件数	金額	
令和3年度	0	0	3	510,000	3	510,000	1,152
令和4年度	0	0	0	0	0	0	8,451
令和5年度	0	0	0	0	0	0	4,165
令和6年度	0	0	0	0	0	0	1,610
令和7年度	0	0	1	160,000	1	160,000	1,168
合計	0	0	4	670,000	4	670,000	16,546

（３）普及促進関連

下水道事業への市民の理解と関心を深めるために、上下水道だよりを発行し、啓蒙啓発活動を行っている。

ア　流山市民まつり

・上下水道に関するパネル等の展示及びアンケート

・普及啓発品、マンホールカードの配布

イ　「下水道の日」

・ＰＲポスターの掲示や広報ながれやまに掲載

・9 月 10 日は「下水道の日」であることや、公共下水道の啓発及び雨水の侵入防止を呼び掛けている。



「第６５回下水道の日ＰＲポスター」

ウ　排水設備設置申請状況

（単位：件）

年度／処理区	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	合計
野田第5処理分区	91	38	16	7	1	153
野田第6-3処理分区	0	0	0	0	0	0
流山第1処理分区	12	11	30	14	48	115
流山第1-1処理分区	37	21	18	47	26	149
流山第2処理分区	0	3	4	3	1	11
流山第2-1処理分区	51	63	35	108	81	338
流山第3処理分区	12	50	21	23	34	140
流山第3-1処理分区	231	122	73	51	100	577
流山第3-2処理分区	0	2	1	3	6	12
流山第4処理分区	59	95	78	113	98	443
流山第5処理分区	100	95	73	99	97	464
流山第6処理分区	75	78	126	52	67	398
流山第6-1処理分区	49	40	41	34	51	215
流山第6-2処理分区	65	65	29	51	42	252
流山第7処理分区	0	0	0	0	0	0
流山第7-1処理分区	15	29	21	23	34	122
流山第7-2処理分区	152	55	25	46	67	345
流山第7-3処理分区	20	27	20	20	44	131
流山第7-4処理分区	219	199	124	204	174	920
流山第7-5処理分区	0	0	1	3	1	5
流山第7-6処理分区	0	7	84	103	78	272
流山第8処理分区	24	15	21	12	7	79
流山第9-1処理分区	9	20	15	8	23	75
流山第9-2処理分区	109	67	86	71	51	384
流山第9-3処理分区	38	13	11	8	6	76
流山第9-4処理分区	161	132	31	39	32	395
松戸第1処理分区	29	41	2	1	10	83
松戸第1-2処理分区	1	5	3	3	3	15
江戸川流域区域外	7	5	3	4	0	19

（単位：件）

年度／処理区	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	合計
西原第1処理分区	0	0	0	0	0	0
西原第2処理分区	0	0	0	12	10	22
西原第3処理分区	7	28	49	170	86	340
流山第1処理分区	19	42	15	28	25	129
流山第2処理分区	59	62	27	32	37	217
流山第3処理分区	10	4	6	5	10	35
駒木第1処理分区	52	19	13	4	8	96
駒木第2処理分区	125	15	15	12	5	172
駒木第3処理分区	48	88	51	25	16	228
駒木第4処理分区	89	12	8	10	10	129
柏第1処理分区	8	2	1	4	9	24
柏第14処理分区	0	0	0	0	0	0
手賀沼流域区域外	0	0	0	0	1	1
合計	1,983	1,570	1,177	1,452	1,399	7,581

（４）浄化槽設置補助件数及び補助金額

区分／年度	補助件数	補助金額
令和3年度	10件	11,111,000円
令和4年度	21件	23,074,000円
令和5年度	49件	68,174,000円
令和6年度	46件	57,290,000円
令和7年度	51件	67,287,000円

※令和5年度から、利根運河等水質改善モデル事業として補助金の上乗せを実施

５　料金等

（１）下水道使用料

単位：円（税込み）

現行料金実施年月日		令和元年12月1日
基本料金10㎥まで		990.00
超過料金	11～20㎥	121.00
	21～30㎥	148.50
	31～50㎥	181.50
	51～100㎥	214.50
	101～200㎥	258.50
	201㎥以上	313.50
水量の算出	水道水	水道使用水量
	井戸水	世帯人員1人につき8㎥

（２）下水道使用料徴収状況

（税込み）

年度	調定額（円）	収入額（円）	収納率（％）
令和3年度	2,414,090,657	2,167,915,968 (2,395,874,611)	89.80 (99.25)
令和4年度	2,508,625,874	2,259,648,120 (2,491,119,047)	90.01 (99.30)
令和5年度	2,558,234,965	2,301,383,870 (2,539,695,218)	89.96 (99.28)
令和6年度	2,604,559,684	2,338,700,730 (2,586,865,117)	89.8 (99.32)
令和7年度	2,664,298,860	2,385,888,287 (2,646,583,848)	89.6 (99.34)

注1　（　）は納入期限内（各年の4月末まで）に納入された金額を含めたもの。

（３）下水道事業受益者負担金

ア　各負担区の状況

負担区の名称	認定年月日	1㎥当りの 単位負担金額（円）
流山第1負担区（江戸川左岸流域下水道地区）	昭和60年10月16日	620
流山第2負担区（手賀沼流域下水道地区）	平成5年4月1日	650
流山第3負担区（市街化調整区域）	平成23年4月1日	1,000

イ　徴収状況

年度	調定額（円）	収入額（円）	収納率（%）
令和3年度	120,412,450	120,412,450	100.00
令和4年度	68,223,230	68,223,230	100.00
令和5年度	77,485,830	77,485,830	100.00
令和6年度	112,722,440	112,722,400	100.00
令和7年度	43,065,760	43,065,760	100.00

6　財　務

（1）予算・決算対照表（令和7年度）

＜収益的収入及び支出＞　　（単位：円・税込み）

科　　目	予　算　額	決　算　額	予算額に比べ決算額の増減
下水道事業収益	4,243,394,000	4,242,367,347	△ 1,026,653
営業収益	2,941,276,000	2,983,092,360	41,816,360
営業外収益	1,210,363,000	1,167,513,639	△ 42,849,361
特別利益	91,755,000	91,761,348	6,348
下水道事業費用	4,162,618,000	3,999,716,271	△ 162,901,729
営業費用	3,927,316,342	3,771,107,372	△ 156,208,970
営業外費用	234,119,000	228,514,707	△ 5,604,293
特別損失	300,000	94,192	△ 205,808
予備費	882,658	0	△ 882,658
差　引	80,776,000	242,651,076	161,875,076
翌年度へ繰越される財源充当額	0	0	0
差引計	80,776,000	242,651,076	161,875,076

＜資本的収入及び支出＞　　（単位：円・税込み）

科　　目		予　算　額	決　算　額	予算額に比べ決算額の増減
資本的収入		3,251,964,000	1,627,625,906	△ 1,624,338,094
企業債		1,227,600,000	523,200,000	△ 704,400,000
他会計借入金		300,000,000	300,000,000	0
他会計負担金		63,966,000	63,636,044	△ 329,956
他会計補助金		432,000	332,000	△ 100,000
国庫補助金		1,067,450,000	433,760,000	△ 633,690,000
負担金		592,516,000	306,697,862	△ 285,818,138
その他資本的収入		0	0	0
資本的支出		4,626,148,800	2,525,827,171	△ 2,100,321,629
建設改良費		2,948,195,152	1,219,438,218	△ 1,728,756,934
つくばエクスプレス沿線整備事業費		740,028,056	377,359,456	△ 362,668,600
企業債償還金		929,034,000	929,029,497	△ 4,503
予備費		8,891,592	0	△ 8,891,592
差　引		△ 1,374,184,800	△ 898,201,265	475,983,535
翌年度へ繰越される財源充当額		0	0	0
差引計		△ 1,374,184,800	△ 898,201,265	475,983,535
補てん財源	前年度繰越工事資金	21,300,000	21,300,000	0
	前年度繰越資金	0	0	0
	過年度分損益勘定留保資金	1,093,700,800	602,087,318	△ 491,613,482
	当年度分損益勘定留保資金	148,167,000	202,986,427	54,819,427
	消費税資本的収支調整額	111,017,000	71,827,520	△ 39,189,480
	計	1,374,184,800	898,201,265	△ 475,983,535

注1　予算額は補正予算・流用及び予備費充当後の金額である。

（２） 比較損益計算書

（税抜き）

科目＼年度	令和3年度		令和4年度		令和5年度		令和6年度		令和7年度		すう勢（令和3年度を100とする）			
	金　額（円）	構成比（%）	金　額（円）	構成比（%）	金　額（円）	構成比（%）	金　額（円）	構成比（%）	金　額（円）	構成比（%）	R4	R5	R6	R7
下水道事業収益	**3,543,215,848**	**100.0**	**3,707,913,427**	**100.0**	**3,792,855,010**	**100.0**	**3,828,370,995**	**100.0**	**3,991,860,000**	**100.0**	**104.6**	**107.0**	**108.0**	**112.7**
営業収益	**2,452,495,090**	**69.3**	**2,551,334,452**	**68.8**	**2,596,576,025**	**68.4**	**2,652,204,404**	**69.3**	**2,740,920,188**	**68.7**	**104.0**	**105.9**	**108.1**	**111.8**
下水道使用料	2,194,669,590	62.0	2,280,605,152	61.5	2,325,704,025	61.3	2,367,817,904	61.9	2,422,126,688	60.7	103.9	106.0	107.9	110.4
雨水処理負担金	257,276,000	7.3	264,300,000	7.1	270,036,000	7.1	283,796,000	7.4	318,298,000	8.0	102.7	105.0	110.3	123.7
受託工事収益	0	0.0	5,350,000	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	皆増	—	—	—
その他営業収益	549,500	0.0	1,079,300	0.0	836,000	0.0	590,500	0.0	495,500	0.0	196.4	152.1	107.5	90.2
営業外収益	**993,771,092**	**28.0**	**1,028,774,345**	**27.8**	**1,129,933,730**	**29.9**	**1,114,155,557**	**29.1**	**1,167,520,404**	**29.2**	**103.5**	**113.7**	**112.1**	**117.5**
他会計負担金	103,125,000	2.9	110,000,000	3.0	179,216,000	4.8	165,484,000	4.3	160,835,000	4.0	106.7	173.8	160.5	156.0
他会計補助金	320,000	0.0	137,980	0.0	215,994	0.0	1,188,087	0.0	379,019	0.0	43.1	67.5	371.3	118.4
国庫補助金	4,150,000	0.1	8,891,000	0.2	22,018,000	0.6	19,265,000	0.5	29,587,000	0.8	214.2	530.6	464.2	712.9
県補助金	3,879,000	0.1	7,890,000	0.2	18,433,000	0.5	14,321,000	0.4	17,150,000	0.4	203.4	475.2	369.2	442.1
長期前受金戻入	881,684,833	24.9	896,073,497	24.2	909,184,785	24.0	912,842,738	23.9	957,967,688	24.0	101.6	103.1	103.5	108.7
雑収益	612,259	0.0	5,781,868	0.2	865,951	0.0	1,054,732	0.0	1,601,697	0.0	944.4	141.4	172.3	261.6
特別利益	**96,949,666**	**2.7**	**127,804,630**	**3.4**	**66,345,255**	**1.7**	**62,011,034**	**1.6**	**83,419,408**	**2.1**	**131.8**	**68.4**	**64.0**	**86.0**
過年度損益修正益	96,949,666	2.7	127,804,630	3.4	66,345,255	1.7	62,011,034	1.6	83,419,408	2.1	131.8	68.4	64.0	86.0
その他特別利益	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	—	—	—	—
下水道事業費用	**3,363,133,919**	**100.0**	**3,552,165,445**	**100.0**	**3,580,193,274**	**100.0**	**3,657,331,572**	**100.0**	**3,821,036,444**	**100.0**	**105.6**	**106.5**	**108.7**	**113.6**
営業費用	**3,090,323,120**	**91.9**	**3,295,342,530**	**92.8**	**3,338,991,594**	**93.2**	**3,432,465,079**	**93.8**	**3,596,485,159**	**94.1**	**106.6**	**108.0**	**111.1**	**116.4**
管渠費	174,174,501	5.2	194,576,150	5.5	178,889,720	5.0	197,687,323	5.4	251,942,664	6.6	111.7	102.7	113.5	144.6
受託工事費	0	0.0	5,350,000	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	皆増	—	—	—
水洗化普及指導費	3,871,469	0.1	3,832,791	0.1	3,984,843	0.1	4,766,829	0.1	4,765,888	0.1	99.0	102.9	123.1	123.1
業務費	90,319,564	2.7	84,790,374	2.4	90,851,719	2.5	96,521,125	2.6	91,758,790	2.4	93.9	100.6	106.9	101.6
総係費	37,583,928	1.1	58,873,879	1.7	33,292,534	0.9	41,771,209	1.2	40,773,752	1.1	156.6	88.6	111.1	108.5
浄化槽普及費	13,995,000	0.4	27,313,350	0.8	81,511,301	2.3	66,516,388	1.8	76,502,488	2.0	195.2	582.4	475.3	546.6
流域下水道維持管理費	1,200,082,596	35.7	1,322,974,873	37.2	1,324,035,432	37.0	1,383,427,544	37.8	1,464,958,067	38.3	110.2	110.3	115.3	122.1
減価償却費	1,570,296,062	46.7	1,597,631,113	45.0	1,626,426,045	45.4	1,641,774,661	44.9	1,665,783,510	43.6	101.7	103.6	104.6	106.1
営業外費用	**272,641,790**	**8.1**	**256,645,090**	**7.2**	**241,101,580**	**6.8**	**224,754,444**	**6.2**	**224,464,203**	**5.9**	**94.1**	**88.4**	**82.4**	**82.3**
支払利息及び企業債取扱諸費	263,124,929	7.8	240,483,207	6.8	224,514,977	6.3	209,671,816	5.8	204,685,037	5.4	91.4	85.3	79.7	77.8
雑支出	9,516,861	0.3	16,161,883	0.4	16,586,603	0.5	15,082,628	0.4	19,779,166	0.5	169.8	174.3	158.5	207.8
特別損失	**169,009**	**0.0**	**177,825**	**0.0**	**100,100**	**0.0**	**112,049**	**0.0**	**87,082**	**0.0**	**105.2**	**59.2**	**66.3**	**51.5**
過年度損益修正損	169,009	0.0	177,825	0.0	100,100	0.0	112,049	0.0	87,082	0.0	105.2	59.2	66.3	51.5
その他特別損失	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	—	—	—	—
損　益	**180,081,929**		**155,747,982**		**212,661,736**		**171,039,423**		**170,823,556**		**86.5**	**118.1**	**95.0**	**94.9**

注1　構成比は下水道事業収益、下水道事業費用が100.0%となるよう調整した。

（３） 比較貸借対照表

ア　資産の部(税抜き)

科目＼年度	令和3年度		令和4年度		令和5年度		令和6年度		令和7年度		すう勢(令和3年度を100とする)			
	金　額 (円)	構成比 (%)	金　額 (円)	構成比 (%)	金　額 (円)	構成比 (%)	金　額 (円)	構成比 (%)	金　額 (円)	構成比 (%)	R4	R5	R6	R7
固定資産	**54,314,075,732**	**95.6**	**54,604,810,322**	**96.2**	**54,121,929,465**	**96.9**	**54,088,736,316**	**98.0**	**53,896,144,213**	**97.8**	**100.5**	**99.6**	**99.6**	**99.2**
有形固定資産	**47,139,373,435**	**83.0**	**47,577,947,775**	**83.8**	**47,234,269,016**	**84.6**	**47,343,601,531**	**85.8**	**47,265,728,920**	**85.8**	**100.9**	**100.2**	**100.4**	**100.3**
土地	1,442,441,115	2.6	1,442,441,115	2.5	1,442,441,115	2.6	1,442,668,741	2.6	1,442,668,741	2.6	100.0	100.0	100.0	100.0
建物	0	0.0	1,460,728	0.0	1,394,847	0.0	1,328,966	0.0	1,263,085	0.0	皆増	皆増	皆増	皆増
構築物	45,668,638,156	80.4	46,104,134,681	81.3	45,764,650,184	82.0	45,854,926,060	83.2	45,792,838,708	83.2	101.0	100.2	100.4	100.3
機械及び装置	16,533,541	0.0	15,115,205	0.0	13,696,869	0.0	12,278,533	0.0	11,127,765	0.0	91.4	82.8	74.3	67.3
車両運搬具	957,450	0.0	742,024	0.0	615,856	0.0	400,430	0.0	185,004	0.0	77.5	64.3	41.8	19.3
工具器具及び備品	3,603,173	0.0	3,111,359	0.0	9,146,245	0.0	9,640,801	0.0	8,701,784	0.0	86.4	253.8	267.6	241.5
建設仮勘定	7,200,000	0.0	10,942,663	0.0	2,323,900	0.0	22,358,000	0.0	8,943,833	0.0	152.0	32.3	310.5	124.2
無形固定資産	**7,171,702,297**	**12.6**	**7,023,862,547**	**12.4**	**6,884,660,449**	**12.3**	**6,742,134,785**	**12.2**	**6,627,415,293**	**12.0**	**97.9**	**96.0**	**94.0**	**92.4**
施設利用権	7,171,702,297	12.6	7,023,862,547	12.4	6,884,660,449	12.3	6,742,134,785	12.2	6,627,415,293	12.0	97.9	96.0	94.0	92.4
投資その他の資産	**3,000,000**	**0.0**	**3,000,000**	**0.0**	**3,000,000**	**0.0**	**3,000,000**	**0.0**	**3,000,000**	**0.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**
出資金	3,000,000	0.0	3,000,000	0.0	3,000,000	0.0	3,000,000	0.0	3,000,000	0.0	100.0	100.0	100.0	100.0
流動資産	**2,520,417,539**	**4.4**	**2,123,180,705**	**3.8**	**1,689,900,482**	**3.1**	**1,060,467,855**	**2.0**	**1,138,654,442**	**2.2**	**84.2**	**67.0**	**42.1**	**45.2**
現金預金	1,790,062,606	3.1	1,276,634,348	2.3	834,617,653	1.5	370,118,139	0.7	426,051,279	0.8	71.3	46.6	20.7	23.8
未収金	464,454,933	0.8	685,786,357	1.2	531,062,829	1.0	482,479,716	0.9	519,963,163	1.0	147.7	114.3	103.9	112.0
前払金	265,900,000	0.5	160,760,000	0.3	324,220,000	0.6	207,870,000	0.4	192,640,000	0.4	60.5	121.9	78.2	72.4
その他流動資産	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	—	—	—	—
資　産　合　計	**56,834,493,271**	**100.0**	**56,727,991,027**	**100.0**	**55,811,829,947**	**100.0**	**55,149,204,171**	**100.0**	**55,034,798,655**	**100.0**	**99.8**	**98.2**	**97.0**	**96.8**

注１　構成比は資産合計が100.0%となるよう調整した。

イ　負債・資本の部（税抜き）

科目＼年度	令和3年度		令和4年度		令和5年度		令和6年度		令和7年度		すう勢(令和3年度を100とする)			
	金　額（円）	構成比（%）	金　額（円）	構成比（%）	金　額（円）	構成比（%）	金　額（円）	構成比（%）	金　額（円）	構成比（%）	R4	R5	R6	R7
固定負債	**15,427,945,082**	**27.1**	**14,948,203,468**	**26.4**	**14,327,288,969**	**25.7**	**13,898,559,472**	**25.2**	**13,831,822,418**	**25.2**	**96.9**	**92.9**	**90.1**	**89.7**
企業債	15,427,945,082	27.1	14,948,203,468	26.4	14,327,288,969	25.7	13,898,559,472	25.2	13,531,822,418	24.6	96.9	92.9	90.1	87.7
他会計借入金	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	300,000,000	0.6	―	―	―	皆増
流動負債	**1,779,500,671**	**3.2**	**1,673,492,537**	**2.9**	**1,517,421,334**	**2.7**	**1,365,498,533**	**2.5**	**1,352,270,374**	**2.5**	**94.0**	**85.3**	**76.7**	**76.0**
企業債	1,039,059,334	1.8	1,001,741,614	1.8	957,814,499	1.7	929,029,497	1.7	889,937,054	1.6	96.4	92.2	89.4	85.6
他会計借入金	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	―	―	―	―
未払金	600,477,884	1.2	592,106,584	1.0	398,875,646	0.7	266,084,478	0.5	368,100,625	0.7	98.6	66.4	44.3	61.3
前受金	130,625,000	0.2	69,295,000	0.1	147,190,000	0.3	158,235,000	0.3	78,500,000	0.2	53.0	112.7	121.1	60.1
引当金	8,810,070	0.0	9,707,000	0.0	11,207,000	0.0	11,525,000	0.0	12,905,000	0.0	110.2	127.2	130.8	146.5
その他流動負債	528,383	0.0	642,339	0.0	2,334,189	0.0	624,558	0.0	2,827,695	0.0	121.6	441.8	118.2	535.2
繰延収益	**30,135,225,434**	**53.0**	**30,233,024,956**	**53.3**	**29,830,439,842**	**53.4**	**29,526,479,315**	**53.6**	**29,309,348,456**	**53.3**	**100.3**	99.0	98.0	97.3
負債合計	**47,342,671,187**	**83.3**	**46,854,720,961**	**82.6**	**45,675,150,145**	**81.8**	**44,790,537,320**	**81.3**	**44,493,441,248**	**81.0**	**99.0**	**96.5**	**94.6**	**94.0**
資本金	**7,977,658,252**	**14.1**	**8,383,440,181**	**14.8**	**8,589,936,163**	**15.4**	**8,853,317,899**	**16.0**	**9,024,357,322**	**16.3**	**105.1**	**107.7**	**111.0**	**113.1**
固有資本金	3,638,821,181	6.4	3,638,821,181	6.4	3,638,821,181	6.5	3,638,821,181	6.6	3,638,821,181	6.6	100.0	100.0	100.0	100.0
出資金	3,552,761,000	6.3	3,778,461,000	6.7	3,829,209,000	6.9	3,879,929,000	7.0	3,879,929,000	7.0	106.4	107.8	109.2	109.2
組入資本金	786,076,071	1.4	966,158,000	1.7	1,121,905,982	2.0	1,334,567,718	2.4	1,505,607,141	2.7	122.9	142.7	169.8	191.5
剰余金	**1,514,163,832**	**2.6**	**1,489,829,885**	**2.6**	**1,546,743,639**	**2.8**	**1,505,348,952**	**2.7**	**1,517,000,085**	**2.7**	**98.4**	**102.2**	**99.4**	**100.2**
資本剰余金	1,334,081,903	2.3	1,334,081,903	2.3	1,334,081,903	2.4	1,334,309,529	2.4	1,346,176,529	2.4	100.0	100.0	100.0	100.9
受贈財産評価額	1,328,908,903	2.3	1,328,908,903	2.3	1,328,908,903	2.4	1,329,136,529	2.4	1,329,136,529	2.4	100.0	100.0	100.0	100.0
負担金	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	―	―	―	―
他会計負担金	5,173,000	0.0	5,173,000	0.0	5,173,000	0.0	5,173,000	0.0	17,040,000	0.0	100.0	100.0	100.0	329.4
利益剰余金	180,081,929	0.3	155,747,982	0.3	212,661,736	0.4	171,039,423	0.3	170,823,556	0.3	86.5	118.1	95.0	94.9
当年度未処分利益剰余金（未処理欠損金）	180,081,929	0.3	155,747,982	0.3	212,661,736	0.4	171,039,423	0.3	170,823,556	0.3	86.5	118.1	95.0	94.9
資本合計	**9,491,822,084**	**16.7**	**9,873,270,066**	**17.4**	**10,136,679,802**	**18.2**	**10,358,666,851**	**18.7**	**10,541,357,407**	**19.0**	**104.0**	**106.8**	**109.1**	**111.1**
負債・資本合計	**56,834,493,271**	**100.0**	**56,727,991,027**	**100.0**	**55,811,829,947**	**100.0**	**55,149,204,171**	**100.0**	**55,034,798,655**	**100.0**	**99.8**	**98.2**	**97.0**	**96.8**

注1　構成比は負債・資本合計が100.0%となるよう調整した。

（４） 資本的収支表

（税込み）

科目＼年度	令和3年度		令和4年度		令和5年度		令和6年度		令和7年度		すう勢（令和3年度を100とする）			
	金額（円）	構成比（%）	金額（円）	構成比（%）	金額（円）	構成比（%）	金額（円）	構成比（%）	金額（円）	構成比（%）	R4	R5	R6	R7
資本的収入	**1,692,215,188**	**100.0**	**1,706,412,200**	**100.0**	**932,623,383**	**100.0**	**1,194,187,679**	**100.0**	**1,627,625,906**	**100.0**	**100.8**	**55.1**	**70.6**	**96.2**
企業債	476,400,000	28.1	522,000,000	30.6	336,900,000	36.1	500,300,000	41.9	523,200,000	32.2	109.6	70.7	105.0	109.8
他会計出資金	339,599,000	20.1	225,700,000	13.2	50,748,000	5.5	50,720,000	4.3	0	0.0	66.5	14.9	14.9	皆減
他会計借入金	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	300,000,000	18.4	—	—	—	皆増
他会計負担金	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	63,636,044	3.9	—	—	—	皆増
他会計補助金	330,000	0.0	260,000	0.0	272,000	0.0	312,000	0.0	332,000	0.0	78.8	82.4	94.5	100.6
国庫補助金	527,710,000	31.2	612,085,000	35.9	341,394,000	36.6	341,771,000	28.6	433,760,000	26.7	116.0	64.7	64.8	82.2
負担金	348,176,188	20.6	346,367,200	20.3	203,309,383	21.8	301,084,679	25.2	306,697,862	18.8	99.5	58.4	86.5	88.1
その他資本的収入	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	—	—	—	—
資本的支出	**2,682,721,704**	**100.0**	**2,976,399,249**	**100.0**	**2,246,168,464**	**100.0**	**2,698,633,859**	**100.0**	**2,525,827,171**	**100.0**	**110.9**	**83.7**	**100.6**	**94.2**
建設改良費	1,341,924,786	50.0	1,657,228,915	55.7	966,309,074	43.0	1,568,072,720	58.1	1,219,438,218	48.3	123.5	72.0	116.9	90.9
つくばエクスプレス沿線整備事業費	284,473,400	10.6	280,111,000	9.4	278,117,776	12.4	172,746,640	6.4	377,359,456	14.9	98.5	97.8	60.7	132.7
企業債償還金	1,056,323,518	39.4	1,039,059,334	34.9	1,001,741,614	44.6	957,814,499	35.5	929,029,497	36.8	98.4	94.8	90.7	87.9
他会計借入金償還金	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	—	—	—	—
収支	△ 990,506,516	−	△ 1,269,987,049	−	△ 1,313,545,081	−	△ 1,504,446,180	−	△ 898,201,265	−				
翌年度へ繰越される支出の財源充当額	36,000,000	−	0	−	0	−	21,300,000	−	0	−				
差引計	△ 1,026,506,516	−	△ 1,269,987,049	−	△ 1,313,545,081	−	△ 1,525,746,180	−	△ 898,201,265	−				
補てん財源 前年度繰越工事資金	73,400,000	7.2	36,000,000	2.8	0	0.0	0	0.0	21,300,000	2.4				
補てん財源 前年度繰越資金	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0				
補てん財源 過年度分損益勘定留保資金	887,134,823	86.4	1,149,933,469	90.6	1,251,079,153	95.2	1,129,726,101	74.1	602,087,318	67.0				
補てん財源 当年度分損益勘定留保資金	0	0.0	0	0.0	0	0.0	297,884,028	19.5	202,986,427	22.6				
補てん財源 消費税資本的収支調整額	65,971,693	6.4	84,053,580	6.6	62,465,928	4.8	98,136,051	6.4	71,827,520	8.0				
補てん財源 合計	1,026,506,516	100.0	1,269,987,049	100.0	1,313,545,081	100.0	1,525,746,180	100.0	898,201,265	100.0				

注1　構成比は資本的収入、資本的支出及び補てん財源の合計が100.0%となるよう調整した。
注2　令和7年度から、資本的収入の他会計出資金を他会計負担金に移行した。

（５） 固定資産明細書（令和７年度）

（ア）有形固定資産明細書

（単位：円）

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高	減価償却累計額				年度末償却未済高
					期首累計	当年度増加額	当年度減少額	累計額	
土地	1,442,668,741	0	0	1,442,668,741	0	0	0	0	1,442,668,741
建物	2,251,300	0	0	2,251,300	922,334	65,881	0	988,215	1,263,085
構築物	58,497,061,867	1,343,041,138	0	59,840,103,005	12,642,135,807	1,405,128,490	0	14,047,264,297	45,792,838,708
機械及び装置	24,829,293	0	0	24,829,293	12,550,760	1,150,768	0	13,701,528	11,127,765
車両運搬具	2,742,612	0	0	2,742,612	2,342,182	215,426	0	2,557,608	185,004
工具器具及び備品	12,089,005	0	0	12,089,005	2,448,204	939,017	0	3,387,221	8,701,784
小計	59,981,642,818	1,343,041,138	0	61,324,683,956	12,660,399,287	1,407,499,582	0	14,067,898,869	47,256,785,087
建設仮勘定	22,358,000	2,183,833	15,598,000	8,943,833	0	0	0	0	8,943,833
合計	60,004,000,818	1,345,224,971	15,598,000	61,333,627,789	12,660,399,287	1,407,499,582	0	14,067,898,869	47,265,728,920

（イ）無形固定資産明細書

（単位：円）

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	当年度減価償却高	年度末現在高
施設利用権	6,742,134,785	143,564,436	0	258,283,928	6,627,415,293
合計	6,742,134,785	143,564,436	0	258,283,928	6,627,415,293

（６） 企業債償還表

（単位：円）

年度	区分	前年度末未償還残高	当年度発行額	当年度償還額	未償還残高
R3	公共下水道債	14,004,062,730	392,900,000	870,933,835	13,526,028,895
	流域下水道債	2,788,155,089	83,500,000	163,874,811	2,707,780,278
	資本費平準化債（公共下水道）	231,447,663	0	20,377,601	211,070,062
	資本費平準化債（流域下水道）	23,262,452	0	1,137,271	22,125,181
	計	17,046,927,934	476,400,000	1,056,323,518	16,467,004,416
R4	公共下水道債	13,526,028,895	420,100,000	842,776,355	13,103,352,540
	流域下水道債	2,707,780,278	101,900,000	160,525,573	2,649,154,705
	資本費平準化債（公共下水道）	211,070,062	0	34,594,402	176,475,660
	資本費平準化債（流域下水道）	22,125,181	0	1,163,004	20,962,177
	計	16,467,004,416	522,000,000	1,039,059,334	15,949,945,082
R5	公共下水道債	13,103,352,540	226,800,000	807,837,508	12,522,315,032
	流域下水道債	2,649,154,705	110,100,000	157,998,556	2,601,256,149
	資本費平準化債（公共下水道）	176,475,660	0	34,716,231	141,759,429
	資本費平準化債（流域下水道）	20,962,177	0	1,189,319	19,772,858
	計	15,949,945,082	336,900,000	1,001,741,614	15,285,103,468
R6	公共下水道債	12,522,315,032	396,200,000	767,004,588	12,151,510,444
	流域下水道債	2,601,256,149	104,100,000	154,755,192	2,550,600,957
	資本費平準化債（公共下水道）	141,759,429	0	34,838,490	106,920,939
	資本費平準化債（流域下水道）	19,772,858	0	1,216,229	18,556,629
	計	15,285,103,468	500,300,000	957,814,499	14,827,588,969
R7	公共下水道債	12,151,510,444	391,200,000	738,355,300	11,804,355,144
	流域下水道債	2,550,600,957	132,000,000	154,467,488	2,528,133,469
	資本費平準化債（公共下水道）	106,920,939	0	34,962,960	71,957,979
	資本費平準化債（流域下水道）	18,556,629	0	1,243,749	17,312,880
	計	14,827,588,969	523,200,000	929,029,497	14,421,759,472

（7） 経営指標

項目		算出基礎	年度					令和6年度		説明
			R3	R4	R5	R6	R7	県内同規模平均	全国同規模平均	
財務状態の健全性	自己資本構成比率	資本金＋剰余金＋評価差額等＋繰延収益 ／ 負債資本合計 × 100%	69.7	70.7	71.6	72.3	72.4	70.8	68.5	総資本(負債・資本合計)とこれを構成する資本(資本金・剰余金・評価差額等・繰延収益)の関係を示す。自己資本構成比率が高いほど経営の安全性は大きい。
	固定資産対長期資本比率	固定資産 ／ 資本金＋剰余金＋評価差額等＋固定負債＋繰延収益 × 100%	98.7	99.2	99.7	100.6	100.4	99.6	99.0	固定資産の購入・建設の財源の分析であって、固定資産に対する資本(資本金、剰余金、評価差額等、繰延収益)と固定負債の割合を示す。100以下を理想とし、越えれば固定資産に過大投資となる。
	流動比率	流動資産 ／ 流動負債 × 100%	141.6	126.9	111.4	77.7	84.2	126.5	－	資金繰りの状況を示す比率で短期債務に対応すべき流動資産が十分にあるかを示す。
	酸性試験比率（当座比率）	現金預金＋(未収金－貸倒引当金) ／ 流動負債 × 100%	126.7	117.3	90.0	62.4	70.0	120.7	－	流動負債に対する現金預金及び未収金から貸倒引当金を差し引いた合計の割合で、短期債務に対する支払能力を表している。
	総収支比率	総収益 ／ 総費用 × 100%	105.4	104.4	105.9	104.7	104.5	105.7	106.9	総費用に対する総収益の割合で、指数は高い程良い。
	経常収支比率	経常収益 ／ 経常費用 × 100%	102.5	100.8	104.1	103.0	102.3	104.8	106.7	経常費用に対する経常収益の割合で、指数は高い程良い。
	処理区域内人口一人あたりの企業債残高	企業債残高 ／ 処理区域内人口 (千円/人)	87	82	77	74	71	96	96	
事業の概要	普及率	処理区域内人口 ／ 行政区域内人口 × 100%	92.3	93.3	93.7	94.3	94.8	91.2	－	下水道管の整備状況を表しており、指数が高いほど整備が進んでいるといえる。
	進捗率	処理区域内人口 ／ 全体計画人口 × 100%	114.2	117.6	119.2	115.7	117.7	100.7	102.7	全体計画に対しての進捗状況を人口割合で示したもの。
	処理区域内人口密度	処理区域内人口 ／ 処理区域面積 (人/ha)	99	102	102	103	99	106.4	98	処理区域面積1haあたりの処理区域内人口の割合を示す。
施設の効率性	有収率	年間有収水量 ／ 年間汚水処理水量 × 100%	79.8	79.8	80.2	79.7	81.3	79.8	81.1	処理水量に対し、どのくらいの有収水量があったかを示す。 指数は100に近いほど不明水が少なく効率的である。
	水洗化率	水洗便所設置済人口 ／ 処理区域内人口 × 100%	93.2	93.5	93.7	93.7	93.8	95.7	97.7	処理区域内人口のうち、実際に水洗便所を設置して汚水を処理している人口の割合を示す。 指数は100が望ましい。

項目		算出基礎	年度					令和6年度		説明
			R3	R4	R5	R6	R7	県内同規模平均	全国同規模平均	
経営の効率性	使用料単価	使用料収入 / 年間有収水量 （円/㎥）	121.5	123.8	126.5	127.3	129.3	139.1	117.4	汚水1㎥あたりの使用料収入。
	汚水処理原価	汚水処理費 / 年間有収水量 （円/㎥）	128.8	133.5	131.2	133.0	135.6	139.4	114.5	汚水1㎥あたりに係る処理費用。
	汚水処理原価（維持管理費）	汚水処理費（維持管理費） / 年間有収水量 （円/㎥）	76.8	83.4	81.4	84.1	88.8	86.2	68.0	汚水1㎥あたりに係る維持管理費。
	汚水処理原価（資本費）	汚水処理費（資本費） / 年間有収水量 （円/㎥）	52.0	50.1	49.8	48.8	46.8	53.3	46.5	汚水1㎥あたりに係る資本費（減価償却費・企業債利息等）。
	経費回収率	使用料収入 / 汚水処理費 × 100%	94.3	92.8	96.4	95.7	95.4	100.1	102.6	使用料で汚水処理に要した費用をどの程度賄えるかを示す。指数が100を下回る場合、汚水処理費用が使用料以外の収入により賄われていることになる。
	経費回収率（維持管理費）	使用料収入 / 汚水処理費（維持管理費） × 100%	158.3	148.5	155.3	151.3	145.6	162.0	172.7	使用料で維持管理費をどの程度賄えるかを示す。
	処理人口一人あたりの維持管理費（汚水分）	維持管理費（汚水分） / 処理区域内人口 （円/人）	7,314	7,869	7,572	7,783	8,138	8,413	6,976	処理区域内人口一人あたりにかかっている維持管理費で、効率的な維持管理状況を示す。
	処理人口一人あたりの資本費（汚水分）	資本費（汚水分） / 処理区域内人口 （円/人）	4,956	4,726	4,628	4,520	4,283	5,113	4,770	処理区域内人口一人あたりにかかっている資本費（減価償却費・企業債利息等）を示す。
	職員一人あたりの処理区域内人口	処理区域内人口 / 職員数 （人/人）	9,481	9,761	9,889	10,582	10,223	7,970	6,342	
	職員給与費対営業収益比率	職員給与費 / 営業収益－受託工事収益 × 100%	3.7	3.5	3.7	3.6	3.9	4.4	5.2	営業収益に対する職員給与費の割合で、労働分配率を示す。


7 そ の 他


（1）車両保有状況　　令和8年3月31日現在


所属	車体の形状 車種	無線 番号	号車	種別・用途	車両番号	乗車 定員	最大 積載量	登録年月日
下水道建設課	バン ＡＤ	－	12	小型・貨物	野田400そ1746	2[5]人	450 [300]kg	平成20年 6月 6日
	サンバーバン	－	10	軽・貨物	野田480い7433	2[4]人	350 [250]kg	平成20年 6月18日
	バン エブリイ	－	－	軽・貨物	野田480き7220	2[4]人	350 [250]kg	令和 3年 5月12日


資料


整備状況及び業務量の推移（グラフ）

















令和７年度　流山市上下水道事業年報
令和８年１０月発行
編　集　　流山市上下水道局経営業務課
発　行　　流山市上下水道局
〒270-0128 流山市おおたかの森西一丁目19番地
☎ 04(7159)5370（経営業務課）